

Сметно-дефектная ведомость № 158

Кап.ремонт нежилого помещения. Кад. №52-18:0040227-809. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещение №1, лит. 20А3 (полы в/о В/10-15, Д/9-10, П/11-14) прессовый цех № 3 ПРЗ ООО «НАК». Инв. № 12083
(Согласно п. V приложения В МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерения	Объем работ	Примечания
1	Нарезка швов	мп	168	
2	Разборка полов из металлической плитки с расчисткой от раствора	м2	144	
3	Демонтаж м/к пола	тн	1,57	
4	Разборка бетонной подготовки механизированным способом	м3	38	
5	Разборка бетонной подготовки вручную	м3	82	
6	Разработка грунта механизированным способом	м3	30	
7	Устройство подстилающих и выравнивающих послойных слоев из песка с трамбованием и проливкой водой (средний запас на уплотнение 10%)	м3	30	
8	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 (М150) ср.т.100мм	м2	300	
9	Изготовление и монтаж м/к закладных деталей L50-0,294тн, А-III Ø6-0,015тн	тн	0,309	
10	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ т.200мкм	м2	300	
11	Изготовление и устройство сетки двойной из арматура А-III Ø12 с ячейкой 200х200 мм	тн	5,454	
12	Устройство бетонного пола из бетона М 350 (В 25) т.150 мм с последующей шлифовкой	м2	300	
13	Упрочнение покрытия бетона компонентом MapeTop S AR3 (5 кг/м2)	м2	300	
14	Нанесения обеспыливающей пропитки Mapecrete S* (0,11 л/м2)	м2	300	
15	Нарезка усадочных швов с заполнением герметиком «Марефлекс PU45» (картридж 600мл -3шт)	мп	48	
16	Укладка слоя «Энергофлекс супер» толщ 5 мм- одинарный в примыканиях к стенам	м2	12	
17	Погрузка строит.мусора на а/м с отвозкой мусора на раст. до 30 км и утилизацией	тн/м3	342/174	
18	Погрузка м/к на а/м с отвозкой мусора на раст.3 км	тн	13,7	

Применить коэф. на з/плату К=1,15 пр.421 таб.3

Руководитель группы ОСЭЗ

Начальник ОСЭЗ

А.Ю.Ермилов

Л.А.Нехитрова

Сосв.
Н.И.Иванов
Игорь Иванович