

Сметно-дефектная ведомость № 204

Тек/ремонт Отдельностоящее ЗДАНИЕ (Производственная часть корпуса) с пристроями лит.19a1-19a16 (нежилое) кад. №52:18:0040227:127. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: мягкой кровли в осях Сб-D/1/3, Fb-G/1/6 – 1/1/7, A1-B-1/3, 1/7 Лит.19A3 АБК КСУ ПГА

ООО «АЗ ГАЗ»

инв.№12060

(Согласно пп. II, III, V, (приложения 3) МДС 13-14.2000)

№№	Описание и подсчет объемов	едн. измер	Объем работ
1	Разборка существующей кровли из 5-ти слоев рубероида на н/битуме и 2-х слоев наплавляемого материала с прорезкой алмазными дисками	м2 м. п.	500 1500
2	Ремонт стяжки цементной смесью М150(17кг/м2 тол.10мм.) отд. местами площадью ремонта до 1 м2 т.30мм	м2 м3	100 3
3	Укрытие стяжки плёнкой ПВХ в 2 слоя (200 мкм)	М2	100
4	Огрунтовка стяжки готовым праймером (расх.300г/м2)	м2	500
5	Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала «Унифлекс» (верхний слой ЭКП5, нижний слой ЭПП4) газовыми горелками	м2	500
6	Изготовление и устройство отливов из оцинк. стали т.0.7мм (шир. 0.6м) с креплением на саморезах 6х30 (6шт на м2)	п.м. м2 кг	32 19.2 105.6
7	Подноска строительных материалов к месту работ на расстояние 130 м сверх нормы	тн	2,8
8	Относка строительного мусора к месту погрузки на расстояние 130 м сверх нормы	тн	6,8
9	Погрузка строительного мусора на автотранспорт вручную с отвозкой на расстояние до 35 км и утилизацией	тн	6,8

Примечание: Применить коэф. К=1,15 согл. МПСН №421 таб.3 п3

Технический инспектор ОСЭЗ УКС

А.М. Градусов

Руководитель группы УКС

А.Ю.Ермилов

Гл. сметчик

А.М. Градусов