

# Сметно-дефектная ведомость № 566

Текущий ремонт ЗДАНИЯ ПРОХОДНОЙ №6 (вспомогательное и общезаводское),  
кад. 52:18:0040227:644. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в  
отношении которых выполняется ремонт помещений № 1,2,3,18 на 2 этаже ЦФО 01

ПАО «ГАЗ». Лит. 181А. инв. № 400384.

(согласно п. II, III, V, VI, VIII приложение 3 МДС 13 – 14.2000).

| №  | Наименование работ   | Ед.   | Кол    |
|----|--|-------|--------|
| 1  | Разборка дерев. дверного блока 2,1х0,9 м – 6 шт.   | М2    | 11,34  |
| 2  | Разборка покрытия пола из линолеума 3 слоя   | М2    | 46     |
| 3  | Разборка плинтусов деревянных  | Мп    | 53     |
| 4  | Разборка напольного покрытия из ДСП толщ. 16мм   | М2    | 46     |
| 5  | Снятие обоев со стен   | М2    | 117    |
| 6  | Окраска ПФ 115 м/к труб и радиаторов перил за 2 раза с расходом более 35 %   | М2    | 26     |
| 7  | Установка дверного блока ДГ21-9 – 6 шт. типа Капель в комплекте с фурнитурой, ручкой-защелкой и наличником на "Макрофлексе" расход 1 балон-750мл на 1 блок   | М2    | 11,34* |
| 9  | Грунтование пола перед устройством стяжки за 2 раза (Эвекс Р200 расх 120г/м2/слой)   | М2    | 46     |
| 10 | Ремонт стяжки выравнивающей смесью ЕК FT02 MBDIUM тол. 40мм (18 кг/м2/10 мм)   | М2    | 46     |
| 11 | Устройство покрытия из линолеума Tarkett на клее хомакол 248 расх. 0,5кг/м2  | М2    | 46     |
| 12 | Монтаж пластиковых плинтусов с кабель каналом  | Мп    | 53     |
| 13 | Ремонт штукатурки стен отд. мес. 3 м2 т. 30 мм Ротбанд (9 кг/м2/10 мм)   | М2    | 47     |
| 14 | То же потолков   | М2    | 17     |
| 15 | То же откосов  | М2    | 11     |
| 16 | Расчетка стен от старой краски   | М2    | 51     |
| 17 | То же потолков   | М2    | 29     |
| 18 | Грунтование стен за 3 раза (Эвекс Р200 расх 120г/м2/слой)  | М2    | 168    |
| 19 | То же потолков   | М2    | 46     |
| 20 | То же откосов  | М2    | 11     |
| 21 | Шпатлевание поверхностей стен 2 раза (Ветонит ЛР расх 1,2кг/м2/мм)   | М2    | 168    |
| 22 | То же потолков   | М2    | 46     |
| 23 | То же откосов  | М2    | 11     |
| 24 | Улучшенная окраска стен и откосов ВДАК Аниа Ехро с добавлением колера  | М2    | 179    |
| 25 | То же потолков   | М2    | 46     |
| 26 | Установка ПВХ оконного блока 1,7х2,6м – 5шт. (согласно ГОСТ) (одна часть глухая, другая поворотн-откидная с гребешкой), из 5 камерного RENAU профиля (цвет белый), с 2-х камерным стеклопакетом «Главербор», с фурнитурой МАСО с микропроветриванием, подоконник пластиковый шириной 500мм (белый), внутренние откосы сэндвич-панель на "Макрофлексе" (расход 3 баллона. V=750 мм), откосы 10мм из сэндвич панелей белого цвета.) с разборкой старых дерев. двойных блоков-5 шт. | М2    | 22,1*  |
| 27 | Установка металлич. порога   | мп    | 3      |
| 28 | Затаривание стр-го мусора в мешки  | тн    | 11     |
| 29 | Погрузка стр-го мусора в а/м вручную с отвозкой на расет. 35 км и утилизацией  | тн/м3 | 11/8   |

Примечание: все размеры с \* уточнить по месту!

Рекомендую применить Кот=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОС93

Руководитель группы, ОС33

В.Н. Баталин

А.Ю. Ермилов