

Дефектная ведомость № 125

Тек. ремонт Отдельно стоящее здание (нежилое) Кад № 13:23:1005075:20; Лит:К; инв № 88001130. Расположение частей объекта и конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт: кирпичной кладки в/о Х,Г,31.Саранский завод. Цех изготовления автосамосвалов и прицепов. (Согласно пп. IX приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единицы измерения	Объем работ	Примечания
1	Разборка кирпичной кладки стен из красного кирпича	м3	112,5	
2	Обеспыливание, промывка разобранных участков кладки водой под давлением	м2	187,5	
3	Кирпичная кладка стен из красного кирпича М 150 одинарного на кладочной смеси М 150 (0,513 тн/1 м3 кладки)	м3	112,5	
4	Изготовление и монтаж м/к усиления кирпичной кладки швеллер 14	тн	0,123	
5	Установка и разборка наружных инвентарных лесов б/у высотой до 6 м, с последующей перестановкой S=426 м2	м2 вер.пр.	24	

Применить коэф. на з/плату K=1,15 пр.421 таб.3

Ведущий инженер-технический инспектор ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

Д.В. Горшков

А.Ю. Ермилов

Согл.

Св/ч
Дьяченко