

Дефектная ведомость

142

Текущий ремонт: Отдельностоящее ЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЕ, с пристроями ЛИТ. "И", "И1", "И2" (нежилые), Кад. 52:18:0040288-192 Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в откосении которых выполняется ремонт: кровли ш/с В5-В21, Ж1/И-И5, Г1-И1/И СВХ (УВЛ)
ООО «АЗ «ГАЗ», Лит.И 2, Инв.№ 25148 (Н=13.6м).
(согласно п. IV приложение 3 МДС 13 – 14.2009)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Ед.	Объем
1	Разборка кровли из 6 слоев наплавленного материала в т.ч. примыканий с прорезкой борозд глубиной до 100мм - 887 мп	м2	590
2	Разборка м/к ограждения из угла 50 x 5 с (ремонт 30 %) и последующей установкой б/у	тн	0,72
3	Ремонт стяжки цементно-песчаным раствором с использованием сухой смеси М 150 средн. толщ 40 мм (1450 кг/м3)	м2	186
4	Ремонт штукатурки параллельно цементно-песчаным раствором с использованием сухой смеси М 150 средн. толщ 30 мм (1450 кг/м3)	м2	63
5	Изготовление и замена оцинкованных отливов толщ 0,56 мм ср. шириной 500 мм – 126 м.л. с креплением дюбель шуруп 6*80 и креп. между собой – 4шт./м.л. и промазкой акриловым герметиком «АКСА» (0,1кг/мп)	м2	63
6	Устройство кровли из 2-х сл (Унифлекс ЭПП, Унифлекс ЭКП) на газ горел с огрунт стяжки праймером «Технониколь 01» (300 гр/м2)	м2	484
7	То же примыканий h=1000мм, с устройством бортика с использованием сухой смеси М 150 (1450 кг/м3)	м.л.	126
8	Разборка водоприёмных воронок с прочисткой и последующей установкой площадь 1 воронки 0,87 м2	шт	8
9	Устройство защитного покрытия из полиэтиленовой пленки 200мм	м2	200
10	То же перестановка с износом 30 %	м2	400
11	Окраска м/к ограждения эмалью ПФ-115 за 2 раза до грунта ГФ-021 за 1 раз с обезжириванием и обезпыливанием	м2	27
12	Погрузка и вывоз строительного мусора (контейнер) на расстояние до 30 км.с утилизацией вручную	тн/м3	21 13
13	Погрузка и вывоз м/к на рас. до 3 км.	тн	0,44

Применить коэф. на элплету К=1,15 пр.1026 таб.3

Главный специалист ОССЗ

Руководитель группы ОССЗ

В.Н. Баталин

А.Ю. Ермаков

Согласовано *Л. Федотов* АД