

Дефектная ведомость №182

Кап.ремонт Встроенно-пристроенное помещение № 1 (КОРПУС КУЗНЕЧНО-РЕССОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА) (нежилое). Кад.52:18:0040227:761. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: лит.36А, **помещение №43,69** (ремонт офисных помещений 3 этаж), **ВК**, АБК ГКЦ КРЗ ООО "НАК" инв.№ 32399 (Согласно пп. XIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерения	Объем работ	Примечания
Помещение №43				
1	Демонтаж чугунного трубопровода канализации ф 50	м	1	
2	Демонтаж металлич.трубопровода ХВС d25	м	3	
3	Пробивка отверстий в полу ø 25 мм	шт	2	
4	Пробивка отверстий в полу ø 50 мм	шт	1	
5	Пробивка отверстий в полу ø 100 мм	шт	1	
6	Монтаж ПП трубы канализационной ø 100 мм	м	2	
7	Фитинги ПП ф100	шт	3	
8	Врезка в действующие сети канализации ф100	1вр	1	
9	Монтаж ПП трубы канализационной ø 50 мм	шт	10	
10	Фитинги ПП ф50	шт	6	
11	Врезка в действующие сети канализации ф50	1вр	1	
12	Хомут крепежный сталь оц с резиновой прокладкой 3011 (Дн 53-58) (1 3/4") ДН50мм, шпилька М8-0,2м, пластмассовый дюбель, саморез 6*40	компл.	5	
13	Установка трапов ф50 (Трап HL Ду50 с «сухим» сифоном Primus)	шт	1	
14	Монтаж умывальника с пьедесталом (умывальник, пьедестал Classic Sanita Luxe).	шт	1	
15	Монтаж смесителя однорычажного	шт	1	
16	Монтаж системы слива (сифон)	шт	1	
17	Монтаж душевой системы (лейка+смеситель)	шт	1	
18	Монтаж унитаза (Унитаз-компакт Универсал (М) (в комплекте с креплением и сиденьем); гофра для унитаза; подводка гибкая 50 см 1шт)	компл.	1	
19	Монтаж трубы ПП d25	м	25	
20	Монтаж шаровых кранов (Кран шаровой ПП d25)	шт	5	
21	Муфта комбинированная d25	шт	2	
22	Угол 90 d25	шт	8	
23	Угол 45 d25	шт	4	
24	Тройник d25	шт	5	
25	Муфта соединительная d25	шт	8	
26	Крепление трубопроводов d25 (клипса)	шт	25	
27	Врезка в действующие сети ГВС и ХВС ф25	1 вр	2	
Помещение № 69				
28	Демонтаж умывальника со смесителем	шт	1	
29	Демонтаж металлич. трубопровода канализации ф 50	м	12	
30	Демонтаж металлич.трубопровода ХВС d25	м	12	
31	Монтаж умывальника на пьедестале со смесителем и сифоном:	шт	1	
32	умывальник Classic Sanita Luxe	шт	1	
33	пьедестал Classic Sanita Luxe	шт	1	
34	смеситель для умывальника однорычажный	шт	1	
35	крепление для умывальника -комплект	шт	1	
36	Подводки гибкие l=50см	шт	2	
37	Монтаж трубопровода канализации ПП ф 50	м	12	
38	отвод ПП 45 ф50	шт	2	
39	тройник ПП 45 ф50	шт	1	

40	заглушка ПП ф50	шт.	1	
41	Хомут крепежный сталь оц с резиновой прокладкой 3011 (Дн 53-58) (1 3/4") ДН50мм, шпилька М8-0,3м, пластмассовый дюбель, саморез 6*40	шт.	6	
42	Врезка в действующие сети канализации ф50	шт.	1	
43	Монтаж ПП трубопровода d25 -ХВС, ГВС	м	25	
44	Кран d25 шаровой	шт.	2	
45	Муфта комбинированная d25	шт.	2	
46	Угол 90 d25	шт.	4	
47	Угол 45 d25	шт.	2	
48	Тройник d25	шт.	2	
49	Муфта соединительная d25	шт.	9	
50	Крепление трубопроводов d25 (клипса)	шт.	12	
51	Врезка в действующие сети ГВС и ХВС ф25	1вр	2	
52	Демонтаж металлоконструкций	т	0,1	
53	Отвозка отходов металла на расстояние до 3 км	т	0,1	

Применить коэф. на з/плату К=1,15 пр.421 таб.3

Руководитель группы ОСЭЗ

А.Ю.Ермилов

Вед. инженер-технический инспектор

М.Н. Молькова

СОГЛАСОВАНО:

И.О. Главного инженера КРЗ
Родионов С.Н.