

Дефектная ведомость № 221

Кап.ремонт Встроенно-пристроенное помещение № 1 (КОРПУС КУЗНЕЧНО-РЕССОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА)
(нежилое). Кад.52:18:0040227:761. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых
выполняется ремонт:лит.36А, помещение №63,65,23,25,30,31,32,33,39,42,43,44,45,46,47,69 (ремонт офисных
помещений 2, 3 этаж) АБК ГКЦ КРЗ ООО "НАК" инв.№ 32399
(Согласно пп.II, V, VI, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерения	Объем работ	Примечания
1	Разборка пластиковых уголков с откосов оконных блоков	мп	53	
2	Демонтаж деревянных дверных блоков	шт/м2	11/22,68	
3	Демонтаж металлических дверных блоков	шт/м2	6/12,6	
4	Демонтаж перегородок из ГВЛ	м2	13,3	
5	Демонтаж деревянных перегородок остекленных	м2	28,4	
6	Демонтаж деревянных перегородок ообшитых оцинкованной сталью	м2	13,5	
7	Разборка деревянных плинтусов	мп	217	
8	Разборка напольного покрытия из линолеума	м2	225,4	
9	Разборка облицовки стен панелями ДСП	м2	191,6	
10	Разборка облицовки стен керамической плиткой	м2	23,8	
11	Разборка полов из керамической плитки	м2	4,4	
12	Разборка цементной стяжки	м2	4,4	
13	Разборка штукатурки стен	м2	27	
14	Снятие старых обоев	м2	441,7	
15	Расчистка старой краски со стен	м2	191,6	
16	Расчистка старой краски потолков	м2	311,9	
17	Штукатурка стен составом ЕК ТG40 т.10 мм 11кг/м2 при т.10мм	м2	27	
18	Ремонт штукатурки стен составом ЕК ТG40 т.10 мм 11кг/м2 при т.10мм	м2	48,3	
19	Ремонт цементной стяжки т.30 мм из сухой смеси М150 (при т.10 мм расх.18кг/м2)	м2	66,1	
20	Ремонт защитного слоя бетона т.20 мм ж/б перекрытия составом Мареgrout 430 с отбивкой защитного слоя (18 кг/м2 при т.10 мм)	м2	20	
21	Устройство перегородок из ГКЛ т.12,5 мм по металлическому каркасу С362	м2	44,2	
22	Облицовка стен ГКЛ т.12,5 мм по металлическому каркасу С623	м2	514	
23	Зашивка радиаторов ГКЛ т.12,5 мм по металлическому каркасу	м2	26,7	
24	Установка радиаторных решеток 1200х600 мм	шт	14	
25	Огрунтовка поверхности стен грунтом ЕК G200 (0,12 кг/ м2)	м2	661,5	
26	Огрунтовка поверхности потолков грунтом ЕК G200 (0,12 кг/ м2)	м2	311,9	
27	Шпатлевка поверхности стен ЕК К300 т.3 мм (0,93кг/м2 при т.1 мм)	м2	628,9	
28	Устройство обмазочной гидроизоляции стен составом ЕК W400 т 2 мм (1,3 кг/м2 при т.1 мм)	м2	27	
29	Облицовка стен керамической плиткой 200х300 мм на клей ЕК-3000 (5 кг/м2) с затиркой Церезит (0,2 кг/м2)	м2	32,6	
	Огрунтовка поверхности праймером Технониколь 0,3 кг/м2	м2	6	
30	Устойство гидроизоляции из наплавляемого материала Унифлекс ЭПП-4 в 1 слой с применением газовых горелок с заводкой на стены 300 мм	м2	6	
31	Устройство стяжки т. до 40 мм из сухой смеси М150 (18 кг/м2 т.10 мм)	м2	4,4	
32	Устройство обмазочной гидроизоляции пола составом ЕК W400 т .2 мм (1,3 кг/м2 при т.1 мм) за 2 раза	м2	4,4	
33	Устройство полов из керамгранитной противоскользящей плитки 300х300 мм на клей ЕК-3000 с затиркой Церезит (расход 0,2кг/м2)	м2	4,4	
34	Установка дверных блоков Капель ДГ 21х10-7 шт, ДГ 21х8-1 шт с фурнитурой (размеры уточнить после демонтажа)	шт/м2	8/16,38	
35	Установка дверного блока ДО 21х10-1 шт с фурнитурой (размеры уточнить после демонтажа) пом.№ 33	шт/м2	1/2,1	
36	Установка металлического дверного блока ДМ21х10, пена Макрофлекс 0,75 л-4 шт.(размеры уточнить после демонтажа)	шт/м2	6/12,6	
37	Оклейка стен стеклообоями	м2	602,2	
38	Окраска обоев водоземulsionной краской за 2раза по грунту ЕК G200 (0,12 кг/ м2)	м2	602,2	

39	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза по грунту ЕК G200 (0,12 кг/ м2)	м2	26,7	
40	Устройство подвесных потолков Армстронг по металлическому каркасу	м2	225,4	
41	Обеспыливание полов	м2	225,4	
42	Огрунтовка полов грунтом Бетоноконтакт (0,25 кг/ м2)	м2	225,4	
43	Устройство наливных полов ВЕТОНИТ Фаст 4000 т.5 мм (расход 1,6 кг/м2 на 1 мм)	м2	225,4	
44	Устройство покрытий из линолеума Tarkett коммерческий на клее Форбо (расход - 270г/м2) со свариванием швов холодной сваркой Хамокол S401. 2 мл на 1 п.м.	м2	225,4	
45	Установка пластиковых плинтусов	мп	209,5	
46	Установка пластиковых уголков на оконные откосы	мп	53	
47	Окраска радиаторов и труб отопления эмалью ПФ115 за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	66,8	
К пп. 38-43 помещения №№ 63, 65 2 этаж, №№ 23, 25, 39, 42 3 этаж				
48	Демонтаж деревянного оконного блока (помещение 2, 3 эт.)	шт/м2	7/55,67	
49	Установка оконных блоков из ПВХ с двойным стеклопакетом, откосами, отливами, подоконной доской (размеры уточнить после демонтажа) (помещение 2, 3 эт.)	шт/м2	7/55,67	
50	Ремонт штукатурки откосов составом ЕК ТТ30 т.40 мм 18кг/м2 при т.10мм (помещение 2, 3 эт.)	м2	22,4	
51	Огрунтовка поверхности откосов грунтом ЕК G200 (0,12 кг/ м2) (помещение 2, 3 эт.)	м2	22,4	
52	Шпатлевка поверхности откосов ЕК К300 т.3 мм (0,93кг/м2 при т.1 мм) (помещение 2, 3 эт.)	м2	22,4	
53	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза по грунту ЕК G200 (0,12 кг/ м2) (помещение 2, 3 эт.)	м2	22,4	
54	Погрузка строит.мусора на а/м с отвозкой на расст.30 км с утилизацией	м3/тн	20/19,68	
55	Погрузка м/к на а/м с отвозкой на расст.до 1 км	тн	0,551	

Применить коэф. на з/плату К=1,15 пр.421 таб.3

Руководитель группы ОСЭЗ

Начальник ОСЭЗ

А.Ю.Ермилов

Л.А.Нехитрова

гол. инженер КРЗ *[подпись]* *[подпись]* *[подпись]*