

Дефектная ведомость №

Кап.ремонт Встроенно-пристроенное помещение № 1 (КОРПУС КУЗНЕЧНО-РЕССОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА) (нежилое). Кад.52:18:0040227:761. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: лит.36А, помещение № 30-33; 43-47; 69 (ремонт офисных помещений 3го этажа), ЭО, АБК ГКЦ КРЗ ООО "НАК" инв.№ 32399.

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж светильника	шт	55
2	Демонтаж розетки, выключателя	шт	48
3	Демонтаж кабеля	м	450
4	Монтаж светильника светодиодного	шт	65
5	Установка выключателя 2х клавишного	шт	13
6	Монтаж коробки распределительной	шт	26
7	Монтаж кабель-канала	м	80
8	Монтаж трубы гофрированной	м	120
9	Прокладка кабеля	м	460
10	Кабель силовой ППГнг(А)- HF 3х1,5	м	210
11	Кабель силовой ППГнг(А)- HF 3х2,5	м	230
12	Кабель силовой ППГнг(А)- HF 5х6	м	20
13	Монтаж щита электрического силового	шт	5
14	Монтаж автоматического выключателя 40А	шт	5
15	Монтаж автоматического выключателя 25А	шт	5
16	Монтаж автоматического выключателя 10А	шт	15
17	Монтаж модульной розетки в кабель-канал 220В	шт	66
18	Монтаж модульной розетки в кабель-канал Телефония (без подключения)	шт	17
19	Монтаж модульной розетки в кабель-канал Интернет (без подключения)	шт	17
20	Монтаж розетки двойной	шт	30
21	Сверление отверстий в кирпиче диаметром 30мм на глубину 600мм	шт	5
22	Сверление отверстий в кирпиче диаметром 25мм на глубину 300мм	шт	10
23	Заделка отверстий	шт	15
24	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт	8
25	Пусконаладочные работы. Устройство обратного тока (УЗО)	шт	9
26	Пусконаладочные работы. Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	7
27	Пусконаладочные работы. Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	3

Энергетик
КРЗ

Сур / Сурнев Е. А. /