

Сметно-дефектно ведомость № 959

Капитальный ремонт отдельностоящего ЗДАНИЕ (УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ) (нежилое) . Кад. №52:18:0040227:237. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: ремонт кровли в/о Е-N/4-5, N-Q/4-6. Лит. «200А1. ООО «НАК». Инв.№ 400373.

(согласно п. IV приложение 8 МДС 13 – 14.2000)


Наименование работ			
№	Ремонт мягкой кровли в/о Q-N/4-6	Ед.	Об
1	Разборка покрытия кровли из 6-х слоев рубероида на битумной мастике с прорезкой борозд в кровле – 256.6 м.п.	м2	142.6
2	Разборка примыканий из 6 слоев h ср.=1.5м	м2	51.1
3	Демонтаж существующих фартуков парапета из оцинкованной стали t=0.8мм (ширина 600мм)	м.п.	35,4
4	Демонтаж асфальтной стяжки толщ. 30 мм	м2	142.6
5	Демонтаж пароизоляции из рубероида	м2	142.6
	Демонтаж утеплителя из пенобетона t=90мм	м2	142.6
6	Ремонт покрытия из ж/бетонных плит смесью М150 толщ.20 мм (расход 17 кг/м2 толщ.10мм)	м2	9
7	Ремонт штукатурки парапета смесью М150 мм толщ. 20 мм	м2	48
8	Устройство разуклонки из керамзита ср.толщ. 100мм	м2	142.6
9	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ 0.2мм в 1 слой	м2	142.6
10	Укладка утеплителя из минплиты ППЖ 200 НГ-60 толщ. 120 мм	м2	142.6
11	Устройство выравнивающей стяжки из плоского шифера толщ.10 мм в 2 слоя с креплением на пластины из оцинкованной стали толщ. 0.55мм на саморезах В6х30	м2	142.6
12	Огрунтовка поверхности готовым праймером «Технониколь» №01 (0.3 л/м2) 2 раза	м2	193.7
13	Устройство кровли из 2-х слоёв наплавляемого материала «Унифлекс ЭПП» б/п в 1 слой и «Унифлекс ЭКП» с/п в 1 слой применением газовых гарелок	м2	193.7
14	Устройство примыканий кровли к торцам стен и парапету из наплавляемого материала «Унифлекс ЭПП» с/п в 1 слой «Унифлекс ЭКП» с/п в 1 слой	м2	51.1
15	Устройство дополнительного слоя в примыканиях кровли к торцам стены и парапету из наплавляемого материала «Унифлекс ЭПП» б/п	м2	17.7
16	Монтаж демонтированных (старых) фартуков из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм на дюбель-гвоздь 6х80 с промазкой герметиком «Титан Professional» (расход 120 г/м.п.)	м2	35.4
Ремонт мягкой кровли в/о Е-N/4-5			
17	Разборка покрытия кровли из 6-х слоев рубероида на битумной мастике с прорезкой борозд в кровле – 522м.п.	м2	284.2
18	Разборка примыканий из 6 слоев h ср.=0.55м	м2	6.4
19	Демонтаж фартуков парапета из оцинкованной стали t=0.8мм ширина 600мм в/о Е/4-5	м.п.	6.8
20	Демонтаж металлических отливов в/о N/4-5 t=0.8 мм (ширина 180мм)	м.п.	6.8
21	Демонтаж асфальтной стяжки толщ. 30 мм	м2	284.2
22	Демонтаж утеплителя из пенобетона t=90мм	м2	284.2
23	Демонтаж пароизоляции из рубероида	м2	284.2
24	Ремонт поверхности ж/бетонных плит сухой смесью М 150 t=20мм (расход 17 кг/м2 толщ.10мм)	м2	284.2
25	Ремонт штукатурного слоя парапета и стен смесью М150 t=20мм	м2	21

26	Устройство разуклонки из керамзита ср. толщ. 100мм	м2	284.2
27	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ 0.2мм в 1 слой	м2	284.2
28	Укладка утеплителя из минплиты ППЖ 200 НГ-60 толщ. 120 мм (60+60мм)	м2	284.2
29	Устройство выравнивающей стяжки из плоского шифера толщ. 10 мм в 2 слоя с креплением на пластины из оцинкованной стали толщ. 0.55мм на саморезах В6х20	м2	284.2
30	Огрунтовка поверхности готовым праймером «Технониколь» №01 (0.3 л/м2) 2 раза	м2	305
31	Устройство кровли из 2-х слоёв наплавляемого материала «Унифлекс ЭПП» б/п в 1 слой и «Унифлекс ЭКП» с/п в 1 слой применением газовых горелок	м2	284.2
32	Устройство примыканий кровли к торцам стен и парапету из наплавляемого материала «Унифлекс ЭПП» с/п в 1 слой «Унифлекс ЭКП» с/п в 1 слой	м2	21
33	Устройство дополнительного слоя в примыканиях кровли к торцам стены и парапету из наплавляемого материала «Унифлекс ЭПП» б/п	м2	21.6
34	Монтаж демонтированных (старых) фартуков из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм на дюбель-гвоздь 6х80 с промазкой герметиком «Титан Professional» (расход 120 г/м.п.)	м2	27.7
35	Изготовление и монтаж металлических отливов на дюбель-гвоздь 6х80 с промазкой герметиком «Титан Professional» (расход 120 г/м.п.)	м.п.	6.8
36	Погрузка строительного мусора в автотранспорт вручную с отвозкой мусора на расстояние до 35 км и утилизацией	тн/м3	65/90
37	Погрузка металлолома в автомобиль вручную с отвозкой до 3 км.	кг	7.6

Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ




Д.В. Горшков

А.Ю. Ермилов

Согласовано:

Нач. УМЦР



Ермилов А.Ю.

Сметно-дефектно ведомость № 969

Капитальный ремонт отдельностоящего ЗДАНИЕ (УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ) (нежилое) . Кад. №52:18:0040227:237. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: ремонт кровли в/о Е-Н/5-8, Лит. 200А1. ООО «НАК». Инв.№ 400373.
(согласно п. IV приложение 8 МДС 13 – 14.2000)

№	Наименование работ	Ед.	Об.
	Ремонт мягкой кровли в/о Е-Н/5-8		
1	Разборка покрытия кровли из 6-х слоев рубероида на битумной мастике с прорезкой борозд в кровле – 1128 м.п.	м2	627
2	Разборка примыканий из 6 слоев	м2	4.8
3	Демонтаж металлических отливов в/о N/5-8, Е/5-8 t=0.8 мм (ширина 180мм)	м.п.	30
4	Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. 30 мм	м2	627
5	Демонтаж утеплителя из минплиты ППЖ t=120мм	м2	627
6	Демонтаж пароизоляции из плёнки ПВХ t=0.15мм	м2	627
7	Ремонт штукатурки стены и парапета смесью М150 мм толщ. 20 мм	м2	12
8	Расчистка гофр профнастила от керамзита и грязи	м2	627
9	Засыпка гофр профнастила керамзитом (фр. 20-40)	м2	627
10	Устройство пароизоляции из плёнки ПВХ t=0.2 мм в 1 слой	м2	627
11	Укладка утеплителя из минплиты ППЖ 200 НГ-60 толщ. 120 мм	м2	627
12	Устройство выравнивающей стяжки из плоского шифера толщ. 10 мм в 2 слоя с креплением на пластины из оцинкованной стали толщ. 0.55мм на саморезах В6х30	м2	627
13	Огрунтовка поверхности готовым праймером «Технониколь» №01 (0.3 л/м2) 2 раза	м2	639
14	Устройство кровли из 2-х слоёв наплавляемого материала «Унифлекс ЭПП» б/п в 1 слой и «Унифлекс ЭКП» с/п в 1 слой применением газовых горелок	м2	627
15	Устройство примыканий кровли к торцам стен и парапету из наплавляемого материала «Унифлекс ЭПП» с/п в 1 слой «Унифлекс ЭКП» с/п в 1 слой	м2	12
16	Устройство дополнительного слоя в примыканиях кровли к торцам стены и парапету из наплавляемого материала «Унифлекс ЭПП» б/п	м2	15
17	Изготовление и монтаж металлических отливов на дюбель-гвоздь 6х80 с промазкой герметиком «Титан Professional» (расход 120 г/м.п.)	м.п.	30
	Погрузка строительного мусора в автомобиль с отвозкой на 35 км. и утилизацией	тн/м3	57/80
	Погрузка металлолома в автомобиль вручную с отвозкой до 3 км	кг	34

Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Ведущий инженер-технический инспектор ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

Д.В. Горшков

А.Ю. Ермилов

Согласовано:

Нач. УМР

А.Н. Ермилов