ПСТ. План 1 этажа здания АБК.
Ремонт санузлов на 1 этаже АБК в осях: В - Г / 23 - 25. 3 подъезд.

«ПСТ» ГЛАВ. СПЕЦИАЛИСТ
ГУБЕРНАТОРОВ А.В.

Согласовано:



ПСТ. Фрагмент плана 1 этажа здания АБК.
Ремонт санузлов на 1 этаже АБК в осях: В - Г / 23 - 25. 3 подъезд.
План полов с расстановкой оборудования, сантехперегородок и раскладки плитки.



ПСТ. Фрагмент плана 1 этажа здания АБК.
Ремонт санузлов на 1 этаже АБК в осях: В - Г / 23 - 25. 3 подъезд.
План подвесных потолков с расстановкой светильников.



Образцы материалов.

1. Перегородки сантех и душевых кабин из пластика HPL цвет: серый.
2. Перегородки между сантехприборами из пластика HPL цвет: серый.
3. керамогранитная плитка «Пиастрелла»(напольная). СТ341 цвет: тёмно-серый (300х300)мм
4. Настенная плитка KERAMA MARAZZI - 7071 «Городские цветы» 200х500 мм, цвет белый (цвет плитки рекомендован заказчиком)
5. Настенная плитка KERAMA MARAZZI - 7083Т «Городские цветы» 200х500 мм цвет серый (цвет плитки рекомендован заказчиком)
6. кассетный потолок «Albes» AP600 /Board/. без перфорации. цвет: белый.
6п. кассетный потолок (душевая) «Albes» AP600 /Board/. с перфорацией d=1,5мм. цвет: белый.
7. вентиляционная решётка диффузорная
8. светильник LED IP65 45W «Armstrong» /влагостойкий/.
9. умывальник из акрилового камня цвет: серый. + смеситель воды с сенсором. (рекомендация заказчика)
10. Сушилка для рук « Dayson V HU « (модель согласовать с заказчиком)
11. ножная ванна (*) 600х600мм (для мытья инвентаря) (для комнаты « Фабрика чистоты»)

Сенсорное мусорное ведро, 12 л. (модель согласовать с заказчиком)

унитаз компакт (антивсплеск) (рекомендация заказчика)

биде + сенсорный смеситель согласовать с заказчиком)

писсуар + сенсорный смыв (рекомендация заказчика)

преддушевая скамья Аквамания (1000х420х450h)мм

Диспенсер для бумаги (модель согласовать с заказчиком)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данный чертёж выполнен по заданию № 1506/006-530-530-00 от 01.12.2023г.
2. Перегородки сантехнических и душевых кабин изготовить из влагостойких панелей. (HPL)**.
   - Цвет панелей: серый.
   * **Размер (глубину) кабинок уточнить после установки коммуникаций. (цвет панелей (серый) подобрать под цвет настенной плитки. (пожелание заказчика).**
   - Цвет каркаса: анодированный алюминий под серебро.
3. Полотна дверей сантехнических кабин укомплектовать ручками и задвижками (свободно/занято), петлями.
4. **Умывальники установить на единой столешнице (рекомендация заказчика).**
   - краны с сенсорными датчиками. (рекомендация заказчика).
   - Размеры умывальников перед изготовлением определить по месту.
   -Над умывальниками установить зеркало вмонтированное «заподлицо» с настенной плиткой.
   -Предусмотреть установку электросушилки для рук.**(модель согласовать с заказчиком).**
   - В преддушевой предусмотреть розетки для подключения фена.
   - Установить диспенсер для бумаги с сенсорным датчиком.
5. **Писсуары установить с сенсорными датчиками (рекомендация заказчика).**
6. **Унитазы установить «компакт».**
7. **Биде установить с сенсорным датчиком.**
8. Подвесной потолок установить кассетный «Albes» кромка «Board», цвет: белый.
   - В **душевой** установить потолки с перфорацией « Albes». цвет: белый.
9. Светильники в подвесном потолке установить светодиодные влагозащитные.
10. **Перед изготовлением сантехперегородок размеры уточнить по месту.**
11. Проект на замену канализации, водоснабжения, электрику (*электропроводку выполнить скрытой*) и вентиляцию выполнить в Проектном управлении.
12. Выполнить замену напольной и настенной керамической плитки.
13. Выполнить замену существующих дверных блоков на дверные блоки из алюминиевого профиля.(см. эскиз).
14. Стены облицовать керамической плиткой до подвесного потолка (см. эскиз).
15. Смету на ремонт выполнить по дефектной ведомости технического инспектора УСЭЗ.
16. *Значения помеченные (*) подлежат уточнению.*

Эскиз дверного блока из алюминиевого профиля

* Перед изготовлением дверных блоков уточнить размеры проёмов!
* Двери укомплектовать петлями,ручками, роликовой защёлкой.
* Дверной доводчик.

пиктограммы нанести на входные двери



							0118-РС- 164	
							ООО "АЗ" ГАЗ " ПСТ.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Гл.архитектор		Тихонов ОВ					ПСТ. 1 этаж. 3 подъезд. Санузлы в осях В - Г / 23 - 25.	Стадия: РС; Лист: 1; Листов: 1
Выполнил		Луконина АМ					Ремонт Женского и Мужского санузлов	ООО « Технопарк»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №