

[illegible]

Ведомость объемов строительных работ (окончание)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
10	Частичная разборка существующей кирпичной кладки толщ. 20 мм	м³	0,04	
11	Частичная разборка существующей кирпичной кладки толщ. 250 мм	м³	0,5	
12	Очистка поверхности существующего бетонного подстилающего слоя пола	м²	0,3	
13	Восстановление покрытия пола - Maregrout HI-Flow - 40х мм (по толщине существующего)	кг	25	
14	Очистка поверхности существующей кирпичной кладки	м²	0,3	
15	Установка противопожарных однополых дверей EI 60 с рамой , с приспособлениями для samozакрывания и уплотнением в притворах фирмы "Door-Hall" ; строительная проем ~1050х2140h строительная проем ~940х2150h пена огнестоящая ТЕХНИКОЛЪ 240 PROFESSIONAL Maregrout HI-Flow	шт шт м³ кг	1 1 0,02 23	
15	Окраска металлических конструкций пентастолевая эмалью ПФ-115 за два раза по грунтовке ГФ-021 в два слоя	кг	508	
16	Устройство кирпичной кладки простенка из силикатного кирпича М75 на цементно-песчаном растворе (ЦПС марки 100) толщ. 250 мм	м³	0,3	
17	Устройство штукатурки цементно-песчаным раствором (ЦПС марки М100) толщ. 30 мм по сетке РН 10-12 ; горизонтальные поверхности вертикальные поверхности	м² м²	2,5 8,3	
18	Установка ограничителя для откоса двери (торговая сеть)	шт	1	

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
19	Улучшенная окраска вододисперсионным составом : горизонтальные поверхности вертикальные поверхности	м ² м ²	2.5 8.3	
20	Устройство зала прохода существующей трубы отопления через кирпичную перегородку толщ. 250 мм :			
	маты ALU Wired Mat 105 толщ. 50 мм	м ²	1	
	герметик CP 606 (туба 310 мл)	шт	1	
21	Вывоз строительного мусора	м ³	12	

2. Ведомость объемов работ составлена на листы 0272-РС-541 и 0272-РС-542.

[illegible]