

Дефектная ведомость № 102

Кап.ремонт отдельностоящего здания прессового корпуса с пристроями, лит.18А1-18А12 (нежилое),
 кад.№52:18:0040227:207. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых
 выполняется ремонт: лит. 18А (бетонные полы в/о С-D/52-55) ЦССЦМК СКП ООО Автозавод ГАЗ" инв.№
 27331 (Согласно п. V приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единицы измерения	Объем работ	Примечания
1	Нарезка швов глуб. до 300 мм			
2	Разборка полов из металлической плитки с расчисткой от раствора	мп	78	
3	Разборка бетонной подготовки механизированным способом	м2	224	
4	Разборка бетонной подготовки вручную	м3	89,6	
5	Разработка грунта механизированным способом	м3	4,68	
	Устройство подстилающих и выравнивающих послойных слоев из песка с трамбованием и проливкой водой (средний запас на уплотнение 10%)	м3	22	
7	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 (М150) ср.т.100мм	м2	224	
8	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ т.200мкм	м2	224	
9	Изготовление и монтаж м/к закладных деталей L50-0,294тн, А-III Ø8-0,03тн	тн	0,324	
10	Изготовление и устройство сетки двойной из арматура А-III Ø12 с ячейкой 200х200 мм	тн	4,011	
11	Устройство бетонного пола из бетона М 350 (В 25) т.150 мм с последующей шлифовкой	м2	224	
12	Упрочнение покрытия бетона компонентом Mastertop 200 (5 кг/м2)	м2	224	
13	Нанесение обеспыливающей пропитки Masterkure 114 (0,11 л/м2)	м2	224	
14	Дополнительная шлифовка поверхности бетонного пола шлифовальной машинной	м2	224	
15	Нарезка усадочных швов с заполнением герметиком «Мапeflex PU45» (катрижд 600мл -3 шт)	мп	54	
16	Погрузка строит.мусора на а/м с отвозкой мусора на раст.35 км и утилизацией	тн/м3	215,4/118,5	
17	Погрузка м/к на а/м с отвозкой мусора на раст.3 км	тн	20,16	
18	Погрузка грунта на а/м с отвозкой мусора на раст.35 км и утилизацией	тн	35,84	

Применить коэф. на з/плату К=1,15 пр.421 таб.3

Начальник группы ОСЭЗ

Начальник ОСЭЗ

А.Ю.Ермилов

Л.А.Нехитрова

Г. А. Т. [подпись]