

Сметно-дефектная ведомость

№ 37

Кап.ремонт (модернизация) механо-сборочного корпуса №9 (нежилое). Кад.52:18:0040288:193. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещений № 440-442 (женский санузел) в/о Ю-Я/44-45; помещения № 445-447 (мужской санузел) в/о Ю-Я/47-48 на 1эт. 3 вставка МСК-9 ЗМА ООО "НАК". Лит. К. инв. №30128 (согласно разделов V, VI, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Разборка суц. деревянных дверных блоков	м ²	11,4
2	Разборка керамической плитки настенной на цем-пес р-ре	м ²	152
3	Разборка штукатурки стен т. 40мм	м ²	244
4	Разборка подиумов из кирпича	м3	6
5	Разборка керамической напольной плитки	м ²	66
6	Разборка стяжки пола из цем.-песчаного раствора толщ.100мм	м ²	66
7	Разборка деревянного подвесного потолка из ДВП по дер. каркасу	м ²	66
8	Кирпичная кладка подиумов под чаши Генуя из керамического кирпича на сухой смеси М150 (расх. 1450кг/м2)	м3	6
9	Обработка стен антигрибковым составом, типа Неомид (расх.0,3кг/м2)	м ²	244
10	Обработка потолков антигрибковым составом, типа Неомид (расх.0,3кг/м2)	м ²	66
11	Огрунтовка стен бетоноконтактом (расх.0,2кг/м2 за 1 раз)	м ²	244
12	Улучшенная штукатурка стен по мет.сетке штукатурной смесью ЕК ТТ30 толщ.40мм (расх.18кг/м2 толщ.10мм)	м ²	244
13	Огрунтовка стен за 2 раза грунтовкой ЕК GS400 (расх.0,2кг/м2 за 1 раз)	м ²	244
14	Устройство обмазочной гидроизоляции стен на Н=0,4 м составом Mapelastic (1,7 кг/ м2 при толщине слоя 1 мм) толщиной 2 мм	м ²	28
15	Облицовка стен керамической плиткой 250х330мм (белый, синий) на клее ЕК3000 толщиной 5 мм (2,5 кг/ м2) с затиркой швов составом Ultracolor (0,2кг/ м2)	м ²	190
16	Огрунтовка пола бетоноконтактом (расх.0,2кг/м2 за 1 раз) за 2раза	м ²	66
17	Устройство стяжки из сухой смеси М150 толщ.50мм (расх.1450кг/м3)	м ²	66
18	Установка пластиковых уголков ПВХ	мп	54
19	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» 600х600 мм базальтовые влагостойкие белые.	м ²	66
20	Устройство обмазочной гидроизоляции полов составом Mapelastic (1,7 кг/ м2 при толщине слоя 1 мм) толщиной 2 мм	м ²	66
21	Устройство стяжки из сухой смеси М150 толщ.50мм (расх.1450кг/м3)	м ²	66
22	Устройство покрытия пола из противоскользящей керамогранитной плитки 600х600 мм (серый) на клее ЕК3000 (расх.4кг/м2 с затиркой швов ЕК F100 (расх.0,2кг/м2)	м ²	66
23	Установка дверных блоков алюминиевых ДГ 2,1х10 (серый) в комплекте с фурнитурой, ручкой, доводчиком на монтажной пене «Макрофлекс» 1б. на дверной блок	шт	2
24	Установка дверных блоков ДГ 2,1х0,7 (серый) Капель в комплекте с фурнитурой, замками, наличником на Макрофлексе (расх.1бал. V=750мл на 1блок)	шт	2,0
25	Установка дверных блоков ДГМ 2,1х10 (серый) в комплекте с фурнитурой, ручкой, доводчиком на монтажной пене «Макрофлекс» 1б. на дверной блок	шт	2,0
26	Замена сантехнических кабин (1250 х 1800), полотна дверей 12шт. шириной 600мм, укомплектовать ручками и задвижками	шт	12
27	Затаривание в мешки, погрузка, перевозка на 30км и утилизация мусора -33 м3	т	60

Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОСЭЗ



В.Н. Баталин

Руководитель группы ОСЭЗ УКС



А.Ю. Ермилов

Главный специалист ГЭОТ и ПБ



И.О. Кургузанов

Получено 29.01.2024г.

Дефектная ведомость № 45

Кап.ремонт: **Механо-сборочный корпус №9** (нежилое) Кад. 52:18:0040288:193, Лит.К, К1
 Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых
 выполняется ремонт: **мужской санузел** в осях Ю-Я/47-48,
 помещения №445, 446, 447 и **женский санузел**, в осях Ю-Я/44-45,
 помещения №440, 441, 442, 1-й этаж, Лит.К, (ВК); ООО «НАК» инв.№ 30128,
 (Модернизация), (Согласно пп. XIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Мужской санузел в осях Ю-Я/47-48, помещ. № 445, 446, 447			
Демонтажные работы			
1.	Разборка трубопроводов из чуг. канализационных труб диам. 110 мм	м	12
2.	Разборка трубопроводов из чуг. канализационных труб диам. 50 мм	м	12
3.	Демонтаж стальных трубопроводов Ду 40	М	4
4.	Демонтаж ст. трубопроводов ф25	М	12
5.	Демонтаж ст. трубопроводов ф20	м	6
6.	Демонтаж умывальников со смесителями и сифонами	шт	1
7.	Демонтаж напольных унитазов «Чаша Генуя» с навесным бачком	шт	5
8.	Демонтаж трапов ф50	шт	1
Монтажные работы (согласно ТЗ от 29.01.24)			
9.	Прокладка вн. труб-дов канализации ПВХ труб диам. 110 мм	м	14
10.	Труба ПВХ безнапорная ф110	м	14
11.	Тройник ПВХ ф110х110х110 45град	шт	8
12.	Врезка ПВХ трубой ф110 в сущ. чуг.канализацию ф110	шт	1
13.	Переход канализационный с чугуна на ПВХ ф110	шт	1
14.	Заглушка ПВХ ф110	шт	2
15.	Тройник ПП ф110х50х110 45град	шт	2
16.	Заглушка ПВХ ф110	шт	2
17.	Ревизия ПВХф110	шт	2
18.	Отвод ПВХ ф110 45град	шт	2
19.	Переход ПВХ ф110хф50	шт	1
20.	Муфта соединительная ПВХ ф110	шт	6
21.	Хомут крепежный сталь оц с резиновой прокладкой 3011 (Дн 100) ДН110 мм, шпилька М8-0,3м, пластмассовый дюбель, саморез	шт	14
22.	Прокладка вн. трубопроводов канализации из ПП труб диам. 50 мм	м	12
23.	Труба канализационная ПВХ ф50	м	12
24.	Муфта ПВХ ф50	м	6
25.	Хомут в сборе ф50	шт	6
26.	Тройник ПВХ ф50х50х50 45град	шт	3
27.	Заглушка ПВХ ф 50	шт	2
28.	Угол ПВХ ф50 -45град	шт	3
29.	Тройник ПВХ ф110х50х110 45град	шт	1
30.	Установка трапов ф50 (Трап HL Ду50 с «сухим» сифоном Primus)	шт	1
31.	Монтаж напольных унитазов (Унитаз напольный «Чаша Генуя» из нержавеющей стали в комплекте с сифоном, с навесным бачком пластмассовым (слив кнопкой), гибкой подводкой l=60–1 шт, сливной трубой)	компл	6
32.	Монтаж умывальников (Умывальник Sanita Luxe белый с пьедесталом Classic б/к Sanita Luxe CSCSLPD01 в комплекте с креплением, сифоном, смесителем монорычажным с высоким изливом, подводки гибкие l=60см-2шт)	компл	2
33.	Врезка в действующие внутренние сети трубой ПП ф40	1 вр	1
34.	Муфта комбиниров.ПП с вн.резьбой ф40	шт	1

35.	Монтаж трубопровода из армированных полипропилен. труб ф40	м	6
36.	Трубы армированные полипропиленовые ф40	м	6
37.	Муфта соедин. ППф40	шт	3
38.	Хомут в сборе Ф40	шт	6
39.	Тройник п/п ф40х20	шт	3
40.	Угол ф40 90град	шт	4
41.	Монтаж шаровых ПП кранов ф40мм (Кран шаровой ф40 п/п)	шт	1
42.	Переход ПП ф40хф32	шт	1
43.	Монтаж трубопровода из армированных полипропилен. труб ф32	м	8
44.	Трубы армированные полипропиленовые ф32	м	8
45.	Муфта соедин. ППф32	шт	4
46.	Хомут в сборе Ф32	шт	6
47.	Тройник п/п ф32х20	шт	3
48.	Переход ПП ф32 х ф20	шт	1
49.	Монтаж трубопровода из армированных полипропилен. труб ф20	м	18
50.	Трубы напорные армированные полипропиленовые ф20	м	18
51.	Врезка трубой п/п ф20 в ст.трубу ф20	1вр.	1
52.	Муфта разъёмная «Американка» ПП 20 1/2 вн. резьба	шт	1
53.	Муфта соедин. ПП20	шт	10
54.	Угол ф20 90град	шт	16
55.	Тройник ф20х20х20	шт	4
56.	Хомут в сборе Ф20	шт	12
57.	Монтаж шаровых кранов ПП: -Кран шаровой ф20 -Кран шаровой ф32 -Кран шаровой ф40	шт шт шт шт	12 10 1 1
58.	Установка кранов поливочных (Кран шаровой поливочный ДУ15 со штуцером под резиновый шланг)	шт	2
Женский санузел в осях Ю-Я/44-45, помещ. № 440, 441, 442			
Демонтажные работы			
59.	Разборка трубопроводов из канализационных труб ПП ф110 мм	м	12
60.	Разборка трубопроводов из канализационных труб ПП ф50 мм	м	10
61.	Демонтаж ПП трубопроводов Ду 40	м	24
62.	Демонтаж ст. трубопроводов ф20	м	6
63.	Демонтаж умывальников со смесителями и сифонами	шт	2
64.	Демонтаж напольных унитазов «Чаша Гению»	шт	5
65.	Демонтаж биде	шт	1
66.	Демонтаж трапов ф50	шт	1
Монтажные работы (согласно ТЗ от 29.01.24)			
67.	Прокладка вн. труб-дов канализации ПВХ труб диам. 110 мм	м	14
68.	Труба ПВХ безнапорная ф110	м	14
69.	Тройник ПВХ ф110х110х110 45град	шт	8
70.	Врезка ПВХ трубой Ф110 в сущ. чуг.канализацию ф110	шт	1
71.	Переход канализационный с чугуна на ПВХ ф110	шт	1
72.	Заглушка ПВХ Ф110	шт	2
73.	Тройник ПП ф110х50х110 45град	шт	2
74.	Заглушка ПВХ Ф110	шт	2
75.	Ревизия ПВХФ110	шт	2
76.	Отвод ПВХ ф110 45град	шт	2
77.	Переход ПВХ Ф110хф50	шт	1
78.	Муфта соединительная ПВХ ф110	шт	6
79.	Хомут крепежный сталь оц с резиновой прокладкой 3011 (Дн 100) ДН110 мм, шпилька М8-0,3м, пластмассовый дюбель, саморез	шт	4
80.	Прокладка вн. трубопроводов канализации из ПП труб диам. 50 мм	м	12
81.	Труба канализационная ПВХ Ф50	м	12
82.	Муфта ПВХ Ф50	м	6

83.	Хомут в сборе Ф50	шт	6
84.	Тройник ПВХ ф50х50х50 45град	шт	3
85.	Заглушка ПВХ Ф 50	шт	2
86.	Угол ПВХ Ф50 -45град	шт	3
87.	Тройник ПВХ ф110х50х110 45град	шт	1
88.	Установка трапов ф50 (Трап HL Ду50 с «сухим» сифоном Primus)	шт	1
89.	Монтаж напольных унитазов (Унитаз напольный «Чаша Генуя» из нержавеющей стали в комплекте с сифоном, с навесным бачком пластмассовым (слив кнопкой), гибкой подводкой L=60- 1 шт, сливной трубой)	компл	6
90.	Монтаж умывальников (Умывальник Sanita Luxe белый с пьедесталом Classic б/к Sanita Luxe CSCSLPD01 в комплекте с креплением, сифоном, смесителем монорычажным с высоким изливом, подводки гибкие l=60см-2шт)	компл	2
91.	Врезка в действующие внутренние сети трубой ПП ф40	1 вр	1
92.	Муфта комбиниров. ПП с вн.резьбой ф40	шт	1
93.	Монтаж трубопровода из армированных полипропилен. труб ф40	м	6
94.	Трубы армированные полипропиленовые ф40	м	6
95.	Муфта соедин. ППф40	шт	3
96.	Хомут в сборе Ф40	шт	6
97.	Тройник п/п ф40х20	шт	3
98.	Угол ф40 90град	шт	4
99.	Монтаж шаровых ПП кранов ф40мм (Кран шаровой ф40 п/п)	шт	1
100.	Переход ПП ф40хф32	шт	1
101.	Монтаж трубопровода из армированных полипропилен. труб ф32	м	8
102.	Трубы армированные полипропиленовые ф32	м	8
103.	Муфта соедин. ППф32	шт	4
104.	Хомут в сборе Ф32	шт	6
105.	Тройник п/п ф32х20	шт	3
106.	Переход ПП ф32 х ф20	шт	1
107.	Монтаж трубопровода из армированных полипропилен. труб ф20	м	18
108.	Трубы напорные армированные полипропиленовые ф20	м	18
109.	Врезка трубой п/п ф20 в ст.трубу ф20	1вр.	1
110.	Муфта разъемная «Американка» ПП 20 1/2 вн. резьба	шт	1
111.	Муфта соедин. ПП20	шт	10
112.	Угол ф20 90град	шт	16
113.	Тройник ф20х20х20	шт	4
114.	Хомут в сборе.Ф20	шт	12
115.	Монтаж шаровых кранов ПП: -Кран шаровой ф20 -Кран шаровой ф40 Кран шаровой ф32	шт шт шт шт	12 10 1 1
116.	Установка кранов поливочных (Кран шаровой поливочный ДУ15 со штуцером под резиновый шланг)	шт	2

Применить коэф. на з/плату К=1,15 Приказ Минстрой №421 от 04.08.2020г. таб.3, пункт 3, прил. 3

Ведущий инженер - тех.инспектор ОСЭЗ УКС



М.Н. Молькова


Руководитель группы ОСЭЗ УКС

А.Ю. Ермилов

Согласовано:

Представитель заказчика

Главный специалист ГЭОТ и ПБ
покупка от 01.02.2024



Сметно-дефектная ведомость

Капитальный ремонт (модернизация) механо-сборочного корпуса №9 (нежилое). Кад. №52:18:0040288:193. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещений №440-442 (женский санузел) в/о Ю-Я/44-45; помещения №445-447 (мужской санузел) в/о Ю-Я/47-48 на 1 эт. 3 вставка МСК-9 ЗМА ООО "НАК". Лит. К, инв.№30128

(согласно раздела XV приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Демонтаж светильников люминисцентных	шт	16
2	Демонтаж кабеля	м	15
3	Демонтаж розеток и выключателей	шт	6
4	Щит распределительный навесной белый, дверь прозрачная на 8 модулей IP40 Easy9	шт	2
5	Установка выключателя автоматического однополюсного 25А С Easy9	шт	2
6	Установка выключателя автоматического дифференциального АВДТ 1П+N 16А 30мА С АС EASY9	шт	2
7	Установка выключателя автоматического однополюсного 10А С 4,5кА EASY9	шт	2
8	Монтаж кабель-канала 25х16мм белый ЭЛЕКОР	м	12
9	Прокладка гофрированной трубы D25 (держатель с защелкой 25мм - 60 шт.)	м	60
10	Прокладка гофрированной трубы D20 (Дюбель-хомут 19-25мм нейлон белый - 1 уп.)	м	98
11	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 плоский	м	30
12	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 плоский	м	80
13	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4(N, PE)-0,660 однопроволочный	м	60
14	Распределительная коробка Промрукав для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная HF 80х80х40	шт	18
15	Клемма трехпроводная 221-413	шт	60
16	Монтаж розетки ЭТЮД двойная наружная с заземлением со шторками белая	шт	2
17	Монтаж выключателя ЭТЮД двухклавишного наружного белый сх.5	шт	2
18	Монтаж светильник светодиодный Jazzway 48Вт 4200Лм 6500К 595х595х19 IP40/PPL 595/U	шт	20
19	Пробивка отверстий через стену т. 0,2 м	шт	4

Главный специалист ГЭООТиПБ ЮМБ / Кургузиев Ю.В.

Сметно-дефектная ведомость

Кап.ремонт (модернизация) механо-сборочного корпуса №9 (нежилое). Кад.52:18:0040288;193. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт, помещений № 440-442 (женский санузел) в/о Ю-Я/44-45; помещения № 445-447 (мужской санузел) в/о Ю-Я/47-4Я на 1эт. Заставка МОК-9 ЗМА "НАКС", Лит. К инв. №30128 (согласно разделов V, VI, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000) ОСО

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Вентиляция			
1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг	шт	8
2	Диффузор вытяжной DVS 150 VENTART	шт	8
3	Площадка торцевая металлическая Ф150 мм	шт	8
4	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	4
5	Воздуховод гибкий гофрированный Ф150 мм	шт	8

Главный специалист ГЭООГ и ПБ ЮКСе Ю.В. Кургузин
18.03.2024