

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт нежилого здания – корпуса КЭО кад. № 52:33:0000025:526

Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: кровля корпуса КЭО лит. Е инв. №00000204 в ТОП ООО «ОИЦ» г. Павлово.

(Кусловий труда = 1,15)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1.	Демонтаж прижимной планки	п.м.	48,5
2.	Демонтаж отливов из оцинкованной стали	п.м.	29,2
3.	Демонтаж примыканий из наплавляемого материала к стенам в 2 слоя	м ²	46
4.	Устройство прижимной планки к стене на дюбель - гвоздь 10* 120, расстояние между креплениями (L = 120 мм)	п.м.	78
5.	Устройство примыканий из «Техноэласт» ЭПП (1 слой) и «Техноэласт» ЭКП (2 слой) к стенам высотой до 1,0м (предварительное грунтованием битумным праймером «Технониколь» по кирпичной поверхности (1,0кг/м ²)	м ²	70
6.	Устройство гидроизоляционного ковра из «Техноэласт» ЭПП (1 слой) и «Техноэласт» ЭКП (2 слой)	м ²	132,5
7.	Обшивка торцевых стен фонарей профлистом с полимерным покрытием (RAL 1015) кат С8 (0,5мм) по направляющим без утепления по профилю «Кнауф» 60*27 с креплением на самонарезающие винты по металлу (5,5*25) с прессшайбой крашеные (RAL 1015) - 4шт/м.п.	м ²	100,5
8.	Монтаж отливов из оцинкованной стали на дюбель-гвоздь 10*120 с шагом 400мм	п.м.	146.1
9.	Устройство примыканий из «Техноэласт ЭПП (1 слой) и «Техноэласт» ЭКП (2 слой)	м ²	86
10.	Вывоз и уборка строительного мусора с территории заказчика	тн/км	30/40

Начальник ОПСР



Макаров Р.В

Исп.Мартемьянова С.С.
т:2-88-40