

Дефектная ведомость № 966

Капитальный ремонт здания СКЛАД ПЛАТФОРМ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Кад. 52:18:0040227:214. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: ремонт асфальтобетонного покрытия ЗПД инв. №31429

№№	Описание и подсчет объемов	едн. измер	Объем работ
1	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками т. 80мм	м2 м3	263 21,04
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными холодными фрезами с шириной барабана 500мм толщиной слоя до 50мм	м2 м3	705 56,4
3	Устройство основания из щебня фракция 20-40 мм т.100 мм известковый М600	м3	26,3
4	Проливка основания и спаяк нефтебитумом БНД 60/90	тн	1,2
5	Устройство асфальтобетонного покрытия средней толщ. 50мм площадью ремонта до 5 м2 (асфальтобетонная смесь В-III)	м2/тн	263 /32,1
6	Поднятие горловин колодцев на ж/б кольцо (КО-6 10) на бетон В7,5 с заменой чугунных люков	шт	2
7	Ремонт ж/б бордюров ремонтной смесью Mapegrout Thixotropic ремонтный состав для бетона расх 18кг/м2/10 мм с предварительной очисткой металлическими щетками и грунтованием ЕК G 200 (0,12 кг/м2)	м2	8
8	Устройство асфальтобетонного покрытия средней толщ. 50мм площадью ремонта свыше 5 м2 (асфальтобетонная смесь В-III)	м2/тн	968/ 118,1
9	Погрузка строительного мусора на автомашину механизированным способом.	тн	138,6
10	Отвозка строительного мусора на 3,0 км	тн	138,6

Технический инспектор

Руководитель производственной группы

А.В. Восьмериков

А.Ю. Ермилов

Сол.

Гаврилов В.С.