

Дефектная ведомость № 210

На капитальный ремонт отдельностоящего ЗДАНИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА) с пристроями лит.19а1-19а16 (нежилое).Кад. № 52:18:0040227:127. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: мягкая кровля в/о А-В/4-39, С-Д/4-39, Е-Ф/4-39) лит.19А. ЦОРКГА (Хайден-1) ОП. ООО "Автозавод "ГАЗ", инв.№11984. (Согласно пп. IV приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Ед. измер.	Объем работ
1	Прорезка борозд в старой кровле т.50мм	мп	864
2	Демонтаж отливов из оцинкованной стали шириной 300мм	мп	120
3	Ремонт кровли в местах вздутия наплавляемого материала: - вскрытие вздутий - огрунтовка битумным праймером готовым Технониколь 01 (расх. 0,24кг/м2) - обратная приклейка вскрытого материала	м2	20
4	Разборка кровли из двух слоев наплавляйки местами	м2	216
5	Разборка кровли из пяти слоев рубероида	м2	216
6	Ремонт стяжки цементно-песчаным раствором М100 из сухой смеси М150 (1800кг/м3) с разборкой т. 30мм и устройством т.45мм	м2	216
7	Устройство кровли из двух слоев наплавляемого материала "Унифлекс" ЭПП и ЭКП с применением газовых горелок с огрунтовкой праймером битумным Технониколь 01 (0,24 кг/м2)	м2	720
8	Устройство примыкания из двух слоев наплавляемого материала «УНИФЛЕКС» ЭКП-5 с/п высотой до 600мм на газ-пропане	мп	136
9	Изготовление и установка фартуков из оцинкованной стали т.0,7мм шириной 300мм на саморезах 5,5х28 (400шт.) с промазкой стыков герметиком «Силируб 2» (расх. 180г/мп)	мп	120
10	Устройство деревянных трапов из досок т.40мм шир.500мм для подноски строительных материалов и относки строительных отходов	мп	80
11	Затаривание строительного мусора в мешки (50кг)	т	5,1
12	Погрузка строительных отходов на а/м вручную	т	5,1
13	Отвозка строительных отходов на расст. 35км а/м с утилизацией	м3	5,1


Применить Кст=1,15 согл. приказа №421/прот 04.08.2020г таб. 3 п.3

Технический инспектор ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

А.В. Мысляков

А.Ю. Ермилов

Согл.
 Танас А. С.