

Сметно-дефектная ведомость № 73

Тек/ремонт отдельно стоящее Цеха обработки и комплектации запчастей лит.224А-224А7
кад№52:18:0040227:244. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в
отношении которых выполняется ремонт: женском гардеробе здания АБК Цеха обработки
и комплектации запчастей АО «ГК «СТТ».
Инв. 409981

№№	Описание и подсчет объемов	Ед. изм.	Объем работ
1.	Очистка вентиляционных коробов и труб от грязи и пыли	м2	121
2.	Огрунтовка вентиляционных коробов и труб ЕК G100 (120 гр/м2 за 1 раз) за 2 раза	м2	121
3.	Покраска вентиляционных коробов и труб ВДАК за 2 раза	м2	121
4.	Очистка стен от отслоившейся краски, шпаклевки	м2	120
5.	То же потолков	м2	150
6.	Антигрибковая обработка потолков составом «Антиплесень Тифлекс»(120гр/м2 в 1 слой) за2 раза	м2	150
7.	Демонтаж отслоившейся штукатурки со стен	м2	80
8.	Ремонт штукатурки стен и колонн отдельными местами составом ЕК ТТ 30(17кг/м2 при т.слоя 10мм) толщиной 20мм	м2	80
9.	То же потолков	м2	20
10.	Огрунтовка стен и колонн ЕК G100(120 гр/м2 за 1 раз) за 2 раза	м2	320
11.	То же потолков	м2	546
12.	Шпаклевка стен отдельными местами составом ЕК K200(0.95кг/м2 при т.слоя 1мм) толщиной 3мм	м2	100
13.	То же потолков	м2	150
14.	Улучшенное окрашивание стен и колонн матовой водостойкой краской «Helvemat»(200гр/м2 в 1слой) за 3 раза	м2	320
15.	То же потолков	м2	546
16.	Установка плинтуса из керамгранита	м2	0.6
17.	Демонтаж облицовочной плитки средней толщиной 40мм	м2	10
18.	Штукатурка по маякам толщиной 25мм составом ЕК ТТ30(17кг/м2 при т.слоя 10мм)	м2	10
19.	Устройство обмазочной гидроизоляции пола ЕК W400(1,3 кг/м2 при т слоя1мм) толщиной 4мм	м2	10
20.	Укладка облицовочной плитки 200х500 бежевого цвета на клее ЕК 3000 (5кг/м20 с затиркой швов ЕК F100 15кг/м2)	м2	10
21.	Погрузка строительного мусора в мешки	тн	0.8
22.	Погрузка строительного мусора в машину вручную	тн	0.8
23.	Утилизация мусора с отвозкой на 35 км	тн	0.8

Начальник УИТО АО «ГК «СТТ»

Технический инспектор ОСЭЗ УКС «Технопарк»

Главный специалист РЭО ПГИ АО «ГК «СТТ»

Главный специалист РЭО ПГИ АО «ГК «СТТ»

Руководитель СТО ЦО ЦЗЧ АО «ГК «СТТ»

Д.Х.Зубееров

А.М.Градусов

С.В.Ларцов

И.Ю.Быков

Е.В.Шушнин

Сметно-дефектная ведомость № 74

Тек/ремонт отдельно стоящее Цеха обработки и комплектации запчастей лит.224А-224А7
 кад№52:18:0040227:244. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в
 отношении которых выполняется ремонт: душевая в мужском гардеробе АБК Цеха
 обработки и комплектации запчастей АО «ГК «СТТ».
 Инв. 409981

№№	Описание и подсчет объемов	Ед. изм.	Объем работ
1.	Демонтаж вентиляционной решетки 1000х800	шт	2
2.	Очистка ,обеспыливание. обезжиривание вентиляционной решетки	м2	6
3.	Покраска вентиляционной решетки, цвет по согласованию	м2	6
4.	Монтаж вентиляционной решетки	шт	2
5.	Разборка стеновой плитки на цементном растворе толщиной 30мм	м2	38
6.	Демонтаж плитки с пола толщиной 30мм	м2	23
7.	Демонтаж перегородок пластиковых	шт	12
8.	Очистка стен от старой краски	м2	68
9.	Устройство стяжки под плитку пола из раствора М150 толщиной 30мм	м2	23
10.	Устройство обмазочной гидроизоляции пола ЕК W400(1,3 кг/м2 при т слоя1мм) толщиной 4мм	м2	63
11.	Штукатурка стен по маякам ЕК ТТ30	м2	63
12.	Устройство обмазочной гидроизоляции пола ЕК W400(1,3 кг/м2 при т слоя1мм) толщиной 4мм	м2	63
13.	Облицовка стен керамической плиткой на высоту3 метра(цвет по согласованию) на плиточном клее ЕК 3000 3,5 кг /м2 с затиркой швов ЕК F100 0,15кг/м2 Уголок пластиковый для плитки 36п.м.	м2	23
14.	Устройство пола из нескользящей керамгранитной плитки «Пиастрелла»300х300(цвет по согласованию) на клее ЕК 3000 (5кг/м2 с затиркой швов ЕК F 100 0,15кг/м2)	шт	12
15.	Устройство перегородок	м2	31
16.	Антигрибковая обработка потолка составом Антиплесень Тифлекс за 2 раза(120грамм/1м2 за 1 раз)	м2	23
17.	Тоже потолков	м2	31
18.	Грунтовка стен выше плитки ЕК WS100(120грамм/1м2 за 1 раз) за 2 раза	м2	23
19.	Тоже потолков	м2	31
20.	Покраска стен матовой водостойкой белой краской Helvemat(200грамм/м2 в 1 слой) за 3 раза	м2	23
21.	Покраска потолка		
Электромонтажные работы.			
22.	Демонтаж светильника	шт.	7
23.	Демонтаж кабеля 2-5 жильного сеч. до 4мм.кв.	м	15
24.	Демонтаж коробки разветвительной	шт	1
25.	Монтаж светильника «ТДМ» НПП 03-100-03, 60Вт, IP54, белый.	шт	7
26.	Лампа светодиодная «ИЭК» ЕСО 11Вт,4000К, Е27.	шт	7
27.	Монтаж коробки разветвительной Schneider Electric У192 102х30мм для бетона	шт	1
28.	Клемма Wago 2273-204 (5-х конт.)	шт	5
29.	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 мм ² в штробе	м	20
30.	Штробление кирпичной стены (Штробы-4см ²)	м	12
Сантехнические работы.			
31.	Демонтаж трубы 50ПП	м	43
32.	Демонтаж трубы 20ПП	м	36
33.	Демонтаж смесителя	шт	12

34.	Монтаж трубы полипропиленовой д50мм, армированной стекловолокном HOT FIBRE, T3S	м	50
35.	Монтаж трубы полипропиленовой д25мм, армированной стекловолокном HOT FIBRE, T3S	м	8
36.	Монтаж трубы полипропиленовой д20мм, армированной стекловолокном HOT FIBRE, T3S	м	40
37.	Обвод 20ПП	шт	12
38.	Уголок двойной 20ПП с внутренней резьбой 1/2", с креплением, настенный	шт	12
39.	Муфта 25ПП	шт	2
40.	Муфта 50ПП	шт	8
41.	Муфта 20ПП	шт	8
42.	Угол 50ПП на 90°	шт	14
43.	Тройник 25х20х25ПП	шт	4
44.	Тройник 50х20х50ПП	шт	24
45.	Тройник 50ПП	шт	2
46.	Заглушка 50ПП	шт	2
47.	Заглушка 25ПП	шт	2
48.	Муфта переходная 50х25ПП внутр-внутр	шт	2
49.	Крепежная клипса для труб д20мм	шт	48
50.	Хомут сантехнический оцинкованный с резиновой прокладкой 2" в комплекте со шпилькой и дюбелем	шт	50
51.	Монтаж смесителя для душа B35-44 Rossinka, с верхней лейкой и регулируемой высотой штанги «Тропический дождь»	шт	12

Начальник УИТО АО «ГК «СТТ»


Технический инспектор ОСЭЗ УКС «Технопарк»

Главный специалист РЭО ПГИ АО «ГК «СТТ»

Главный специалист РЭО ПГИ АО «ГК «СТТ»

Руководитель СТО ЦО ЦЗЧ АО «ГК «СТТ»

 Д.Х.Зубееров

 А.М.Градусов

 С.В.Ларпов

 И.Ю.Быков

 В.В.Шульгин