

Сметно-дефектная ведомость № 44

На к/ремонт отдельностоящего ЗДАНИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА) с пристроями лит.19а1-19а16 (нежилое). Кад. № 52:18:0040227:127. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: ремонт лестницы в/о Сб-Д/1-2 лит.19А4. ЦОРКГА (Хайден-1) ОП. ООО "Автозавод "ГАЗ", инв.№11984. (Согласно пп. VII, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№	Описание и подсчет объемов	Ед.из.		Объем работ	
1	Отбивка штукатурка ступеней и подступеней лестниц т.30мм	м2		49,5	
2	Демонтаж уголка 40х40х5 мм	м.п.	кг	35,0	103,6
3	Сверление отверстий в бетонных ступенях и подступенях диаметром 8 мм, глубиной 60 мм.	шт.		720,0	
4	Установка штырей из арматуры ф8х70 мм для приварки закладных и сетки	шт.		720,0	
5	Изготовление и устройство закладных на сварке, приваренных к уголку, из листовой стали толщ. 4 мм (150х50 мм - 220 шт., 250х50 мм -220 шт.)	м2	кг	4,4	138,2
6	Устройство уголка металлического 40х40х5 мм на сварке	м.п.	кг	110,0	325,6
7	Устройство сетки металлической сварной 25х25х2 мм	м2	кг	49,5	104,34
8	Грунтовка поверхности ступеней ЕК G 200 (расход 120 г/м2)	м2		49,5	
9	Ремонт бетонных ступеней смесью Mapegrout Thixotropic т.35 мм (расх. 19кг на м2 толщиной 10мм)	м2	м3	49,5	1,73
10	Устройство уголка на сварке металлического для поручней (усиление нижней части)	м.п.	кг	25,0	44,5
11	Отбивка старой штукатурки стен толщиной 25 мм	м2	м3	35,0	0,9
12	Штукатурка стен ЕК ТТ30 толщиной 25 мм (расход.1800кг/м3) по слою грунтовки ЕК G 200 расх. 120 г/м2	м2	м3	35,0	0,9
13	Шпатлевка стен ЕК VН80 толщ. 2 мм (расх. 2,6 кг/м2 при толщ. 2 мм) с предварительной грунтовкой ЕК G200 - расх. 120 г/м2	м2		35,0	
14	Окраска стен ВДАК (с колером) за 2 раза по слою грунта ЕК G200 за 1 раз (расход 120 г/м2)	м2		35	
15	Ремонт стяжки пола толщиной 40 мм смесью Vetonit 4000 (расход 1,6кг/м2 при толщ.1 мм) по грунтовке Weber Vetonit Prim multi universal (расход 0,055л/1м2) с разборкой	м2	м3	29,00	1,16
16	Окраска м/к Металкид грунт эмаль по ржавчине цвет серый за 2 раза расх. 220 г/м2 на 2 слоя. С очисткой скребками и щетками, с обезжир. 30 % Уайт-спиритом расх 80 г/м2 .	м2		98,0	
17	Затаривание строительного мусора в мешки (50кг)	тн		6,33	
18	Погрузка строительных отходов на а/м вручную	тн		6,33	
19	Отвозка строительных отходов на расст. 35 км. а/м с утилизацией	м3		3,57	

применить К=1,15, пункт 3 таблица 3, прил.10. Приказ МИНСТРОЙ № 421/пр. от 04.08.2020 г.

Технический инспектор ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

А.В. Мысляков

А.Ю. Ермилов

Согласовано

Гл. специалист ЦОРКГА Ткачев А.С.

07.02.24