


№ инв.	Чертеж	Комплект	Этаж	Шкала
0300	ЭМ	2614	64	

План на отм.0.000 в/о 1-20/А-Д



- Общие данные см. 0300-ЭМ-61
- Данный чертеж предусматривает:
  - установку распределительного щита ЩР1
  - установку шкафов управления ЩАУ-П1, ЩАУ-В6 (установить на отм. +1500мм от пола)
  - электрооснащение насоса и бойлера
  - подвод основного питающего кабеля к ЩР1 от щита ЩР2 сущ
  - подвод основного питающего кабеля к ЩАУ-П1 от щита ЩР1
  - подвод основного питающего кабеля к ЩАУ-В6 от щита ЩР1
- Силовые распределительные сети выполнить:
  - от щита ЩР1 до щита ЩАУ-П1 медным безгалогенным кабелем ППГнг(А)-HF 5x2,5 в гофрированной трубе по потолку.
  - от щита ЩР1 до ЩАУ-В6 медным безгалогенным кабелем ППГнг(А)-HF 3x1,5 в гофрированной трубе по потолку.
- В щите ЩР1 предусмотрен расцепитель для подключения системы АПС для отключения системы вентиляции. В ЩАУ-П1 предусмотрено подключение системы АПС.

0300-ЭМ-64					
АО ГК "Современные транспортные технологии"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подпись	Дата
Разраб	Гарева	1		Л.М.	03.24
БМЗ. Ремонт бытовых помещений на 1 этаже в/о 13-20/А-В					
Электрооснащение систем вентиляции.					
План на отм.0.000 в/о 1-20/А-Д					
Н.контр.	Макаров				
Нач. отд.	Макаров				03.24
Стадия				Лист	Листов
Р				4	
Проектное управление				ООО "Технопарк"	