

Сметно-дефектная ведомость № 106

Тек/ремонт встроенно-пристроенное помещения №1 (нежилое)кад. № 52:18:0040288:325. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: кровли в/о А-В/1-51 лит. А. ООО «Нижегородские Автокомпоненты» № 407003. (Согласно пп. IV приложения 8

МДС 13-14.2000)

№	Описание и подсчет объемов	Ед.изм.	Объем
1	Разборка кровли из 5-ти слоев наплавленного материала.	м2	30
2	Разборка кровли из 2-х слоев наплавленного материала.	м2	240
3	Ремонт стяжки толщ. 50 мм цем.-песч. раствором М 150 (расход сухой смеси на приготовление 1850 кг/м3)	м2	30
4	Устройство кровли из наплавленного материала «УНИФЛЕКС» ЭПП и ЭКП на газ-пропане с грунтов. праймером марки "ТЕХНОНИКОЛЬ №1", расх. 0,3 л/м2	м2	270,00
5	Демонтаж оцинкованного отлива толщ. 0,7 мм (55 кг)	м2	10,00
6	Монтаж оцинкованного отлива толщ. 0,7 мм на дюбель-гвоздь 6x80 мм - 10 шт. на 1 м2.	м2	10,00
7	Подноска строительных материалов к месту работы на расстояние 150 м с/н вручную	тн	5,9
8	Относка строительных отходов на расстояние 150 м с/н вручную с затариванием в мешки	тн	5,9
9	Погрузка мусора строительного вручную в а/м с перевозкой на 30 км и затратами на утилизацию	тн м3	5,9 3,9

применить К=1,15, пункт 3 таблица 3, прил.10. Приказ МИНСТРОЙ № 421/пр. от 04.08.2020 г.

Технический инспектор ОСЭЗ

Руков. группы ОСЭЗ

А.В.Сумин

А.Ю.Ермилов

ООО «Нижегородские

Автокомпоненты

Согласовано. гл. инженер

ПДС

В.А. Кошнев