

Дефектная ведомость № 195

Тек/ремонт Отдельностоящее здание (нежилое) Кад № 13:23:1005075:69; . Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: кровли в/о Д-К/19-43 . Здание главного корпуса.АО"САЗ" (Согласно пп. IV приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измер.	Объем работ	Примеч.
1	Прорезка борозд	мп		
2	Разборка существующей кровли из 4 слоев наплавляемого материала	м2	1955	
3	Демонтаж фартуков парапета из листовой оцинкованной стали t=0.7 мм	мп	12	
4	Изготовление и установка фартука из листовой оцинкованной стали t.0,7 мм. Саморезы 4,2x19	мп/м2	12	
6	Разборка цементной стяжки т.30 мм.	м2	684	
7	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора t=30 мм М 150 (18 кг/м2 при т.10 мм)	м2	684	
8	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ т.200 мкм с последующей перестановкой	м2	200	
9	Нанесение на поверхность стяжки праймера Технониколь01 (0,3л/м2)	м2	684	
10	Устройство кровли из наплавляемого материала Унифлекс ЭПП-4 б/п в 1 слой Унифлекс ЭКП-5 с/п в 1 слой с применением газовых горелок	м2	1955	
11	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 35 км.с утилизацией	тн/м3	31,2	43,7


Применить коэф. на з/плату K=1,15 пр.421 таб.3

Ведущий инженер-технический инспектор




Д.В. Горшков

Руководитель группы ОСЭЗ



А.Ю. Ермилов

Согласовано



главный инженер АО "САЗ"
Давид СЕ

01.04.24.