

Сметно-дефектная ведомость №_822

Т/ремонт ЗДАНИЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ (вспомогательное и общезаводское)
 кад. № 52:18:0040227:285. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в
 отношении которых выполняется ремонт: помещение №7 -4го этажа.
 ЦФО 01 ПАО «ГАЗ» инв.№ 400372.

(Согласно пп. VIII приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ №	Описание и подсчет объемов	едн. измер	Объем работ
1	Ремонт штукатурки отдельными местами до 1м, смесью ЕК ТГ-40 до 10 мм (расход 18кг/м2 при тол. 10мм) предварительно про грунтовать в один слой грунтовкой Бетона –контакт (расход 0,3кг/м2)	м2	8,6
2	Шпатлевание стен смесью ЕК К200 т. 2мм (расход 0.93 кг/м2 т.1мм) по грунтовке ЕК G200 в один слой (расход 120 г/м2 за 1раз)	м2	8,6
3	Окраска стен акриловой краской ВДАК за 2 раза (200г/м2 за 1раз) с добавлением колера	м2	163,2
	Примечание: скрытые работы предъявлять тех инспектору ОСЭЗ до начала последующих работ.		
	Применить К-1,15 согласно т.3.п.1.2 приказа №1028		

Технический инспектор ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк».



У.Н. Кутузова

Руководитель группы ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк».



А.Ю.Ермилов