

Дефектная ведомость № 211

На капитальный ремонт отдельностоящего ЗДАНИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА) с пристроями лит.19а1-19а16 (нежилое). Кад. № 52:18:0040227:127. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: примыкания кровли в/о А-Ф/5-39 (А-В/5-39, В-С/5-39, С-Д/5-39, Д-Е/5-39, Е-Ф/5-39) лит.19А. ЦОРКГА (Хайден-1) ОП. ООО "Автозавод "ГАЗ", инв.№11984. (Согласно пп. IV приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Ед. измер.	Объем работ
1	Прорезка борозд в старой кровле	мп	84
2	Демонтаж отливов из оцинкованной стали шириной 150мм	мп	84
3	Разборка примыкания из 2 слоев наплавляемого материала	м2	95
4	Устройство ЦСП т.10мм (влагостойкий) в один слой на примыкания на саморезы 6,3*150мм-672шт и огрунтовкой праймером Технониколь №1 (0,24кг/м2) с 2 сторон	м2	84
5	Устройство переходного бортика из ЦСП т.10мм шириной 150 мм с заполнением минплитой ППЖ-200 т.60мм (0,42м3) и креплением саморезами 5,5х28мм (шаг 200мм)	мп	84
6	Устройство примыканий из двух слоев наплавляемого материала «УНИФЛЕКС» ЭПП-4 б/п и ЭКП-5 с/п более 600мм на газ-пропане	мп	84
7	Установка уплотнителя для профнастила Н75-750	мп	18
8	Устройство примыканий из двух слоев наплавляемого материала «УНИФЛЕКС» ЭПП-4 б/п и ЭКП-5 с/п до 600мм на газ-пропане	мп	25
9	Изготовление и установка фартуков из оцинкованной стали т.0,7мм шириной 150мм на саморезах 5,5х28 (280шт.) с промазкой стыков (16,8мп) герметиком «Силируб 2» (расх. 180г/мп)	мп	84
10	Устройство деревянных трапов из досок т.40мм шир.500мм для подноски строительных материалов и относки строительных отходов	мп	120
11	Затаривание строительного мусора в мешки (50кг)	т	0,8
12	Погрузка строительных отходов на а/м вручную	т	0,8
13	Отвозка строительных отходов на расст. 35км а/м с утилизацией	м3	0,9

Применить Кст=1,15 согл. приказа №421/пр от 04.08.2020г таб. 3 п.3

Технический инспектор ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

А.В. Мысляков

А.Ю. Ермилов

Согл.

Танасев А.С.