



Согласовано

Взам инв №

Подп и дата

Инв № подл

000679

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Колич. |
|-------|---|----------|----------|
| 1 | Разборка пола бет М300-25 мм, бет М200 -250 мм | м2 | 47 |
| | Демонтаж рельсов Р-24 =1,15т, швеллеров 12=0,45 т, уг 63х6=0,2т, лист т 10=0,1т | | |
| 2 | Разработка грунта до отм -0,72 | м3 | 21 |
| 3 | Подготовка - бет В7,5 | м3 | 47 |
| | Бетон средн сл В15 | м3 | 22 |
| | Бет покрытия т 150 мм - В25 | м3 | 7,1 |
| | Упрочняющее покрытие "Малетон -Н-Ар6", 5 кг/м2 | м2 | 47 |
| | Ар-ра плитного ф-та -Ø12 А500с ГОСТ 34028-2016 | кг | 434 |
| | Закладные изделия | | |
| 4 | Тыла МН1 (23,1 кг) | кг/шт | 924/40 |
| | Крепление пластин шурупами Фишер 8х60 | шт | 320 |
| 5 | Конструкция для канала КН1 | кг | 733 |
| | Крепление нижних уголков шурупами Фишер 8х60 | шт | 48 |
| 6 | Рельсы Р-43 | кг | 1700 |
| | Стыковые накладки , 4 шт | кг | 140 |
| | упоры из листа т =20мм | кг | 52 |
| 7 | Обрамления плитного ф-та и рельсов | кг/м.пог | 411/78,8 |
| | | | |
| 8 | Заполнение полостей суц фундаментов бетоном В7,5 | м3 | 2,4 |
| | Пол толщ 50 мм, бетон В25 | м3 | 0,23 |
| | | | |
| | Окраска эм ПФ-115 за 2 раза по гр -ке ГФ-021 (2сл) открытых | | |
| | металлич поверхностей | м2 | 26 |
| | Точные объемы определяются по документации "КМД", "КЖД" | | |
| | Неучтенные работы оформляются актом дополнительных работ и согласовываются с заказчиком | | |
| | Ведомость объемов в действующих нормах не указавши и является внутренним документом проектной организации | | |
| | См. письмо от 18 июля 2017 года № 31983-ОГ/ОЗ Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. | | |

1 Данный лист смотреть совместно с черт 0334-РС-97

| | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|------|-------|----------------------|
| 0334- РС - 98 | | | | | | |
| Группа "ГАЗ" | | | | | | |
| Изм | Колыр | Лист | Родж | Подп | Дата | |
| ГИП | | Морев | | ИИ | 02.23 | |
| Нач.отд | | Чернышева | | ИИ | 03.23 | |
| Чертил | | Стариков | | ИИ | 02.02 | |
| Склад металла и труб | | | | | | Стади |
| Рельсовые пути тележки в осях А-В/43-44 | | | | | | Лист |
| Фундамент путей Объемы | | | | | | Лист |
| | | | | | | Р |
| | | | | | | Проектное управление |
| | | | | | | ООО "Технопарк" |