


Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер докум.	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулиров.				





ПРОЕКТ

разработан в соответствии с нормами
правилами, инструкциями и государственными
стандартами

Главный инженер проекта



А.В.Черемин

Инв. N подл	Подпись и дата	Взам. инв. N											
Инв. N подл	Подпись и дата	Взам. инв. N							5006-ВК2				
									АО "САЗ"				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата					
			Исполн.		Кузьмичева			03.24	Администр. здание 2. Столовая.		Стадия	Лист	Листов
									Ремонт жен. сан.узла на 1 этаже.		Р	1.1	5
			Гл.спец.		Яшнова			29.03.24	Водоснабжение и водоотведение.				
			Н.контр.		Яшнова				Общие данные		Проектное управление ООО "Технопарк"		
			ГИП		Черемин								

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

[illegible]

Инв. N подл	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм	Кол.уч.	Лист	Н-рок	Подпись	Дата

5006-BK2

лист
1.2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 5006-ВК2

Лист	Наименование	Примечания
1.1-1.5	Общие данные	
2	Планы 1 этажа с сетями водопровода и канализации.	
	Схемы систем В1, ТЗ, К1.	

Инв. N подп	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм	Кол.уч.	Лист	N-док	Подпись	Дата

5006-ВК2

лист
1.3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечания
	Прилагаемые документы.	
5006-ВК2.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Инв. N подл	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм	Кол.уч.	Лист	N-док	Подпись	Дата

5006-ВК2

лист
1.4

Общие данные.

1. Данный проект выполнен на основании следующих данных:
 - задания N313 Ч от 02.02.2024, выданного отделом ГИПом ПУ.
 - СП 13330-2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
2. Данным проектом выполнен ремонт женского сан. узла, расположенного на 1 этаже администр. здания 2
 Запроектированы санитарно-технические приборы (умывальник) с сенсорным управлением.
 Трубопроводы холодной, горячей воды и канализации выполнять скрытой прокладкой в фальшстене. Отметки трубопроводов уточнять по месту.
 Для обслуживания санитарно-технических приборов с сенс. управлением проектом предусматривается устройство лючков в фальшстене.
3. Монтаж трубопроводов вести в увязке с существующими трубопроводами и электроразводками.
4. Производство и приемку монтажных работ выполнять согласно СП 73.13330.2016, СП 40-102-200.
5. Производство и приемку монтажных работ полимерных трубопроводов вести в соответствии с СП40-102-2000 "Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"
6. Трубопроводы систем В1 и Т3, проходящие через стены, выполнить в гильзах.
 Зазор между трубами и гильзой заполнить негорючими материалами.
7. Количество фасонных частей в спецификации оборудования проекта указано ориентировочно и уточняется монтажной организацией.
8. Проектом предусмотрен проход трубопроводов канализации через перекрытия с устройством противопожарных муфт.
9. Отметки и диаметры сущ. трубопроводов уточнить по месту.

Инв. N	Взам. инв. N
подп	Подпись и дата

Изм	Кол.уч.	Лист	N-док	Подпись	Дата	5006-BK2	лист
							1.5