

Сметно-дефектная ведомость № 181

на капитальный ремонт нежилого помещения, кад. № 52:18:0040227:809. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт: бетонные полы в/о Д1-Е/40-44, лит.

20А, ПСТ ООО "Автозавод " ГАЗ" инв.№12068

(Согласно п. V приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерени я	Объем работ	Примечания
1	Нарезка швов	мп	72	
2	Разборка бетонной подготовки механизированным способом	м3	131,76	
3	Разборка бетонной подготовки вручную	м3	19,44	
4	Разработка грунта механизированным способом ср.т.100мм	м3	43,2	
5	Устройство подстилающих и выравнивающих послойных слоев из песка с трамбованием и проливкой водой (средний запас на уплотнение 10%)	м3	43,2	
6	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 (М150) ср.т.100мм	м2	432	
7	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ т.200мкм	м2	432	
8	Изготовление и устройство сетки двойной из арматура А-III Ø10 с ячейкой 200х200 мм	тн	6,35	
9	Устройство бетонного пола из бетона М 350 (В 25) т.150 мм с последующей шлифовкой	м2	432	
10	Упрочнение покрытия бетона компонентом Mastertop200 (5 кг/м2)	м2	432	
11	Нанесение обеспыливающей пропитки Masterkure 114 (0,11 л/м2)	м2	432	
12	Нарезка усадочных швов с заполнением герметиком «Mapeflex PU45» (катрижд 600мл -6шт)	мп	144	
13	Погрузка строит.мусора на а/м с отвозкой мусора на раст. до 3 км	тн	347,76	
14	Погрузка строит.мусора на а/м с отвозкой мусора на раст. до 30 км и утилизацией	тн/м3	347,76/151,2	
15	Погрузка м/к на а/м с отвозкой мусора на раст.3 км	тн	6	

Применить коэф. на з/плату К=1,15 пр.421 таб.3

Работы производить совместно с ремонтом канализационных сетей

Технический инспектор ОСЭЗ

А.В. Восьмериков

Руководитель группы ОСЭЗ

А.Ю.Ермилов

«ПСТ-ГЛАЗ.С.С.И.ЛИСТ»
ГУБЕРНАТОРОВ А.В.