

### Дефектная ведомость № 739


Тек.ремонт Отдельностоящее ЗДАНИЕ ПРЕССОВОГО ЦЕХА №2 с пристроями лит.17А1-17А2 (нежилое).  
 Кад.52:18:0040227:443. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении  
 которых выполняется ремонт: лит. 17А (ремонт мягкой кровли АБК в/о Е-Д) Прессовый цех № 2 ПРП  
 ПРЗ ООО «НАК». Инв. № 11978 (Согласно п.IV приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерения	Объем работ	Примечани я
1	Прорезка борозд	мп	124	
2	Разборка существующей кровли из 2 слоев наплавляемого материала	м2	233	
3	Демонтаж отливов из оцинкованной стали	мп/м2	92/37,2	
4	Ремонт цементной стяжки до т.30 мм раствором М 150 (18 кг/м2 при т.10 мм)	м2	42	
5	Огрунтовка поверхности праймером Технониколь 01(0,3л/ м2)	м2	345	
6	Устройство кровли из наплавляемого материала Унифлекс б/п в 1 слой Унифлекс с/п в 1 слой с применением газовых горелок	м2	300	
7	Устройство примыканий кровли из наплавляемого материала Унифлекс б/п в 1 слой Унифлекс с/п в 1 слой с применением газовых горелок с устройством бортиков из сухой смеси М-150 (1450кг/м3)	мп	74	
8	Установка отливов из оцинкованной стали т.0,7 мм	мп/м2	92/37,2	
9	Устройство штробы в кирпичной стене шир.5 мм глубиной 20 мм	мп	40	
10	Промазка швов битумно-полимерной мастикой шириной 25 мм (140 гр/мп)	мп	40	
11	Укрытие кровли пленкой ПВХ с последующей разборкой	м2	130	
12	То же перестановка	м2	168	
13	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км с утилизацией	тн	4,598	
14	Погрузка и вывоз м/к на рас. до 3 км.	тн	0,208	

Применить К=1,15 на з/п пр.421 таб.3

Руководитель группы ОСЭЗ

Начальник отдела



А.Ю.Ермилов



Л.А.Нехитрова

