

Дефектная ведомость № 853

Текущий ремонт нежилого помещения. кад. № 52:18:0040227:809. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт:

помещения ЗС ГО 49-52, в/о А-Д/12-20, лит. 20А1 ПСТ ООО "Автозавод " ГАЗ" инв.№ 14560

(Согласно пп. VI, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№	Описание и подсчет объемов	Ед.из.	Объем работ
1	Демонтаж и монтаж металлических стеллажей	тн	10
2	Расчистка стен щётками и скребками вручную от старой краски	м2	1212,00
3	Ремонт штукатурки стен и дверных откосов составом ЕК ТТ30 т.20мм (расх. 16-18,2кг/м2 при т.10мм) по грунту ЕК GS400 (расход 200г/м2) в два слоя	м2	364,00
4	Огрунтовка потолков составом ЕК GS400 (расход 200г/м2) в два слоя с размывом старого набела 100% вручную	м2	618,00
5	Окраска потолка ВДАК за 2 раз (расход краски 180 кг/м2 в один слой)	м2	618,00
6	Антигрибковая обработка потолка "Антиплесень Хольцер" за 2 раза	м2	128,00
7	Огрунтовка составом ЕК GS400 (расход 200г/м2) стен в два слоя	м2	1212,00
8	Окраска стен ВДАК за 2 раза с добавлением коллера, цвет RAL, утвержденный Заказчиком (расход краски 180 кг/м2 в один слой)	м2	1212,00
9	Расчистка пола от грязи	м2	618,00
10	Обеспыливание пола	м2	618,00
11	Огрунтовка пола ЕК GS400 (расход 200г/м2) в два слоя	м2	618,00
12	Устройство наливного пола по маякам толщиной 10мм, Смесь Vetonit 4000 (расход 1,6кг/м2 при толщ.1 мм)	м2	618,00
13	Окраска пола алкидно-уретановой краской за 2 раза с добавлением коллера, (расход краски 180 кг/м2 в один слой)	м2	618,00
14	Ремонт бетонных полов цементно-песчаным раствором М 150 (1,8кг/м2/мм) отд местами до1 кв м толщ до 60 мм	м2	186,00
15	Окраска дверей и люков металлических ПФ115 за 2 раза (расход 130 мм на м2 в один слой) с расчисткой старой краски более 35%	м2	35,00
16	Окраска обрамления дверных проемов и люков металлических ПФ115 за 2 раза (расход 130 мм на м2 в один слой) по слою ГФ021 с расчисткой старой краски и ржавчины	м2	12,30
17	Окраска воздухопроводов и трубопроводов отопления и водоснабжения ПФ 115 за 2 раза (расход 130 мм на м2 в один слой) по слою ГФ021 с расчисткой старой краски и ржавчины	м2	150,00
18	Укрытие пола пленкой ПВХ 200мкм в 1 слой	м2	100,00
19	То же перестановка (износ 50%)	м2	518,00
20	Погрузка строительных отходов на а/м вручную с затариванием мусора (3,1т) в мешки	тн	4,50
21	Отвозка строительных отходов на расст. 30 км. а/м с утилизацией	тн/м3	4,5/4
Применить коэф. К=1,15 согл. приказа №421/пр от 04.08.2020г. Приложение 10, т.3.п.3			
Технический инспектор ОСЭЗ		А.В. Восьмериков	

ПСТ*...
ГУБЕРНАТОРОВ*А.В.