

УТВЕРЖДАЮ:  
Заказчик ЗЦЛ ООО «НАК»

Петров М.И.

Сметно-дефектная ведомость №122

К/ремонт Сооружение газораспределительного пункта (нежилое). Кад. 52:18:0050311:52.  
Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых  
выполняется ремонт: фасада (ГРП №14 ул. Суздальская, д.62)  
ЗЦЛ ООО "НАК" инв. №4566

(Согласно пп. IV приложения 8 МДС 13-14.2000)

п/п	Описание работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	примечание
1	Демонтаж деревянных блоков и монтаж оконных блоков ПВХ 1,1*0,8 -2шт	м2	1,76	Размеры уточнить по месту
2	Демонтаж стеклоблоков	м2	1,75	Размеры уточнить по месту
3	Монтаж оконных блоков ПВХ 0,5*1-2шт: 0,5*1,5-1шт	м2	1,75	Размеры уточнить по месту
4	Демонтаж и монтаж железной двери 1,4*h2,5	м2	3,5	Размеры уточнить по месту
5	Ремонт штукатурки откосов смесью ЕК ТТ 30 т. 20мм (расход 16 кг/м2 при тол.10мм) отдельными местами площадью до 1 м2 по грунтовке ЕК G200 (расход 120 г/м2 за 1раз) с тбивкой старой штукатурки.	м.п/м2	14,6/4,4	
6	Ремонт трещин с расшивкой в кладке методом инъектирования в трещины инъекционного раствора Stabilcem производства компании MAPEI (расход 1,6 кг на заполнение полости объема 1л)	м2/м.п	0,3/15	
7	Монтаж оконных отливов из оцинкованной стали тол. 0,7	м.п/м2	5,7/1,2	
8	Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ	м2	28	
9	Армирование из дорожной сетки. Дорожная сетка ячейкой не более 150 мм / 150 мм, и диаметром не менее 3 мм.	м2	28	
10	Устройство опалубки тол 40мм высотой 100мм	м.п	32	
11	Устройство бетонной отмоски 28м.п на тяжелом бетоне М300 на гранитной основе.	м2/м3	28/4,8	
12	Погрузка строительного мусора на а/м вручную с отвозкой на 30 км с утилизацией.	м3/т	0,1/0,2	

К-1,15 согл. прил. 10.т3.п3. №421 от 04.08.20г.

Дефектную ведомость составил  
Технический инспектор ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк»  
(должность, ФИО, подпись)

У.Н.Кутузова

Подрядчик:  
Дефектную ведомость получил  
(должность, ФИО, подпись)

смет. М.И. Петров ЗЦЛ. М.И. Петров