

Дефектная ведомость № 115

Тек.ремонт в: ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА (подсобно-производственное), Кад. №52:18:0040227:237.
 Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: фасада одноэтажной,
 двухэтажной и трёхэтажной частей здания Лит. №200А, 200А1. ООО «НАК» ДпК. Инв.№ 400373.
 (согласно п. IX приложение 3 МДС 13 – 14.2000)

| № пп | Описание и подсчет объемов работ | Единицы измерения | Объем работ | Примечания |
|---------|---|----------------------|-------------|------------|
| 1 | Отбивка штукатурного слоя $t=30$ мм с последующим обеспыливанием | м2 | 244 | |
| 2 | Разборка кирпичной кладки стен | м3 | 0,85 | |
| 3 | Промывка разобранных участков кладки водой под давлением | м2 | 7,2 | |
| 4 | Кирпичная кладка стен из силикатного кирпича М 100 одинарного на кладочной смеси М 150 (0,513 тн/1 м3 кладки) штыри $L=300$ мм из арматуры А-III Ø8 мм-0,007 тн | м3 | 2 | |
| 5 | Обработка стены грунтовкой ЕК G200 расход 120гр/м2 в один слой | м2 | 244 | |
| 6 | Штукатурка фасада цементно-песчаным раствором ЕК ТТ60 тол. до 30мм (расход смеси на м2 -18кг при толщ 10мм) по сетке Вр1 ø3мм ячейка 100х100 мм, на саморезах ф=4,8, L=100 мм (1147 штук) и шайбы DIN 9021, М7 (1147 штук), дюбели 10х100 мм (1147 штук). | м2 | 244 | |
| 7 | Обработка оштукатуренных участков стен перед покраской в 1 слой грунтовкой ЕК G200 расход 120гр/м2 в один слой | м2 | 244 | |
| 8 | Окраска фасада водно-дисперсионной краской НИОМ-106 за 2 раза (200 гр/м2 за 1 раз) по грунту НИОМ АГ-010 за 2 раза (90 гр/м2 за 1 раз) | м2 | 244 | |
| 9 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов б/у высотой до 12м с последующей перестановкой S=368,4 м2 | вер.проз-я. | 72 | |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов б/у высотой до 6 м с последующей перестановкой S=198,6 м2 | м2 | 36 | |
| 11 | Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км.с утилизацией. | тн/м3 | 12,22/11,45 | |

Применить коэф. на з/плату K=1,15 пр.421 таб.3

Ведущий инженер-технический инспектор

Руководитель группы ОСЭЗ

Д.В. Горшков

А.Ю.Ермилов

Согласовано:

Нач. УИИР

А.Н. Орлов

В.А. Турков