


Объект	Экзкз	Комплект	Чертеж	Инд. N
3960-1	АС		186	

Схема расположения отверстий под воздуховоды
на отм. +4.200 в/о Р-Д/26-29



Ведомость объемов строительных и монтажных работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Устройство отверстий в кирпичных перегородках толщ. 120мм			
	1000x200(н)	шт	1	
	300x200(н)	шт	1	
	600x200(н)	шт	1	
	100x100(н)	шт	3	
	300x100(н)	шт	1	
	450x200(н)	шт	1	
	150x100(н)	шт	1	
	150x150(н)	шт	3	
	ø100	шт	2	
2	Устройство отверстий в перегородках КНАУФ толщ. 120мм			
	100x200(н)	шт	1	
	ø160	шт	1	
	ø100	шт	7	
3	Устройство отверстий в перекрытии толщ. 220мм			
	600x350(н)	шт	1	
	400x200(н)	шт	1	
	700x200(н)	шт	1	
	ø250	шт	1	
	ø140	шт	1	
	ø100	шт	1	
4	Заполнение зазоров мин. плитой Лайт Баттс толщ.100мм	м3	0.3	
5	Изготовление и монтаж рам из:			
	80*3 С245	кг	76.8	
	t6 С235	кг	20	
	Хим. анкер ВIT VESF (расход 12мл)	шт	32	
6	Сверление отверстий Ф14 на глубину 120мм в полу	шт	32	

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
7	Изготовление и монтаж стоек из:			
	80*3 С245	кг	49.6	
	50*5 С235	кг	12.8	
	t6 С235	кг	10	
	Хим. анкер ВIT VESF (расход 12мл)	шт	16	
8	Сверление отверстий Ф14 на глубину 120мм в полу	шт	16	
9	Усиление перекрытия из:			
	16	кг	167	
	100*7	кг	10.4	
	подкладка t10	кг	1	
	Хим. анкер ВIT VESF (расход 12мл)	шт	6	
10	Сверление отверстий Ф14 на глубину 120мм в ригеле	шт	6	
11	Окраска стальных элементов пентафталевой эмалью ПФ115 за 2 раза по грунтовке ГФ021 (указан вес окрашиваемых конструкций)	кг	316.6	

1. Проект выполнен на основе задания N23 от 19.02.2024. Смотреть совместно с АС-982.
2. Строительные работы производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.1-87 "Несущие и ограждающие конструкции" и СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 ч.2 "Безопасность труда в строительстве".

Согласовано

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инб. N

						3960-1-АС-981
						"ООО Нижегородские моторы"
Изм.	Кол.ул.	Лист	И.акк.	Подп.	Дата	
Разработал	Денисова	2				МСК-4. Участок производства стартеров и генераторов.
Проверил	Чернышева	4				Стадия Лист Листов Р
ГИП	Черемин	5				Крепление вентиляции. Схема расположения отверстий на отм. +4.200 в/о Р-Д/26-29 Проектное управление ООО "Технопарк"

