




План на отм. + 4,200



Облицовка колонн в осях 27-28/Л-Н



Условные обозначения

Перегорodka раздатки


Быстроразводящие сборные модульные конструкции «Ирлайн-Универсал» высотой 2,1 м.
Цвет профиля RAL 9022 металл.
Заполнение - стекло прозрачное 6 мм, ударопрочное с двух сторон перегородки.
Заполнение низа перегородок h = 200 мм композитные панели Краспан AL «Silver Grey» AL 4011.

Перегорodka зоны использованной посуды

Быстроразводящие сборные модульные конструкции «Ирлайн-Универсал» высотой 2,1 м.
Цвет профиля RAL 9022 металл.
Заполнение - Панели СМ/В RAL 1015.
Заполнение низа перегородок h = 200 мм композитные панели Краспан AL «Silver Grey» AL 4011.

Перегорodka раздатки


Ударопрочное стекло прозрачное



AL «Silver Grey»
AL 4011

Перегорodka зоны использованной посуды

Панели СМ/В
RAL 1015



AL «Silver Grey»
AL 4011

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Данный проект выполнен по заданию №
- Важно! Привязка подвесных потолков от стен дана без учета толщины декоративной облицовки стен, электроснабжения по вопросу прокладки коммуникаций под подвесными потолками и установки оборудования.
- Размеры обозначенные на чертеже знаком * (звездочка) уточняются по месту при монтаже конструкций потолков.
- Потолки из ГКЛ (гипсокартонных листов) выполняются по металлическому каркасу с последующей высококачественной окраской, цвет белый.
- Соответствующим службам необходимо выполнить расчет нормативного освещения помещений согласно дизайн проекта и уточнить необходимое количество светильников в соответствии с их техническими характеристиками.
- Светильники разбить по группам включения: рабочее освещение, ночное освещение, декоративное освещение дежурное освещение, аварийное освещение. Проект согласовать с дизайнером.
- Прокладку электрокабелей по стенам выполнить за облицовкой стен. Прокладку электрокабелей по наружной облицовке стен в кабель каналах исключить.
- Предусмотреть места установки розеток 220В в обеденном зале. Места и количество розеток согласовать с заказчиком.
- Розетки и выключатели освещения внутренней установки.
- Предусмотреть световые надписи (таблички «Выход») в соответствии с противопожарными нормами.
- Согласовать с заказчиком необходимость прокладки соответствующих коммуникаций для осуществления информационных звуковых и видео трансляций в обеденном зале.
- Установку настенных светильников (БРА) в помещениях для мытья рук выполнить на высоте 2,1 м от пола. Подводка электропитания к БРА скрытая.
- Оформление перегородок раздатки см. Лист №10 дизайн проекта.
- Перегородки раздатки и зоны использованной посуды изготавливать после привязки торгового оборудования. Размеры в плане уточнить по месту до изготовления.

Создатель:					
Вариант №					
Дата и дата					
Масштаб					

Изм	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата				
Исполнил	Туханов О.В.		23.12.23		Столовая в МСК 4 в осях 26-27/Р-П	Стояня	Лист	Листов
Гл. дизайнер	Туханов О.В.		23.12.23			РС	3	
					План обеденного зала	ООО «Технопарк» УСЗЗ		