


Схема раскладки настенной плитки для типовых санузлов



Плитка для стен



– Шахтинская плитка 200х300 «Белая премиум v2»



– Шахтинская плитка 200х300 «Сапфир син низ 02»

Плитка для пола



– Керамогранит Уральский 600х600 мм UF002 светло-серый

Примечание:

1. Толщина швов между плитками – 3 мм
2. Затирка для швов «Церезит». Цвет Серебристо-серый
3. Облицовку стен в помещении СУ рекомендуется выполнить выше уровня подвешного (подшивного) потолка на 50 мм.
4. Количество рядов зависит от высоты облицовки стен.
5. Подвесные потолки монтировать после облицовки стен плиткой
6. Все электротехнические работы, в том числе скрытую электропроводку с выводами под выключатели, светильники, электропотенсесушители выполнить перед укладкой плитки.
7. Все изменения согласовывать с Главным дизайнером УКС.

						- РС -				
						-				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Столовая в МСК 4 в осях 26-27/Р-П		Стация	Лист	Листов
Исполнил	Тихонов О.В.			08.02.24				РС	10	
Гл.дизайнер		Тихонов О.В.			08.02.24	Схемы раскладки настенной плитки		УКС ООО «Технопарк»		