


[illegible]


План на отм. +0.900 в/о М-Е  
(перечеркнутые помещения не ремонтировать)



Ведомость переименований

Марка	Схема сечения
ПР1 ПР2 ПР3 ПР5	
ПР4	

Bud A



2. Кладку выполнять из силикатного кирпича М50 на растворе М50, закрепить к существующим стенам (забить арматуру  $\Phi 5$  В-1).
3. Кирпичную кладку армировать сеткой  $50 \times 50$  с шагом 500 мм.
4. Перегородки выполняются по п.п. 1112 (г. "Кноп").

Полщина - 150 мм (стеновые профили - ПС 100/50, направляющие - ПН 100/40 и листы ГКЛВ (авалопластики) - 12,5 мм), огнестойкостью Е45 см. табл. 24 с 10319-207.

Шаг стеновых профилей 500 мм - для обеспечения высокой жесткости перегородки.

Заполнение мм. плитой "Лайм Болтс", с н.г. толщ. 100мм.

5. Кладку наружных стен выполнять из силикатного кирпича М100 на растворе М100.

						3960-1-АС-977					
						"ООО Нижегородские моторы"					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата				Стандия	Лист	Листов
Разработал	Денисова		2	Джу		МСК-4, АБК			Р		
Проверил	Чернышева			Чер		Ремонт столовой в/о 27-29С-Д План на отк.+0,900.			Проектное управление ООО "Технопарк"		