


План потолков



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Подвесной потолок типа «Армстронг» Ultima+DB 7688М, кромка Board, размеры 600x600 мм, в комплекте с видимой подвесной системой Prelude 24. Универсальная несущая рейка шириной 24 мм. Цвет белый.
- Подвесной потолок OrcaI 9681 MBF металлический перфорированный
- Потолок Грильято пирамидальный. Цвет – хром. Ячейка 75 x75
- Светильник накладной цилиндр 2*Gx53 LED 8013A IP65 хром 205x140x90 Escala

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Данный проект выполнен по заданию №
- Важно! Привязка подвесных потолков от стен дана без учета толщины декоративной облицовки стен,
- Привязку и высоты подвесных потолков согласовать со специалистами по вентиляции, кондиционированию, отоплению, электроснабжению по вопросу прокладки коммуникаций под подвесными потолками и установке оборудования,
- Размеры обозначенные на чертеже знаком * (звездочка) уточняются по месту при монтаже конструкций потолка.
- Потолки из ГКЛ (гипсокартонных листов) выполнять по металлическому каркасу с последующей высококачественной окраской, цвет белый.
- Соответствующим службам необходимо выполнить расчет нормативного освещения помещений согласно дизайн проекта и уточнить необходимое количество светильников в соответствии с их техническими характеристиками
- Светильники разбить по группам включения: рабочее освещение, ночное освещение, декоративное освещение дежурное освещение, аварийное освещение. Проект согласовать с дизайнером
- Прокладку электрокабелей по стенам выполнять за облицовкой стен. Прокладку электрокабелей по наружной облицовке стен в кабель каналах исключить.
- Предусмотреть места установки розеток 220В в обеденном зале. Места и количество розеток согласовать с заказчиком
- Розетки и выключатели освещения внутренней установки.
- Предусмотреть световые надписи (таблички «Выход») в соответствии с противопожарными нормами.
- Согласовать с заказчиком необходимость прокладки соответствующих коммуникаций для осуществления информационных звуковых и видео трансляций в обеденном зале
- Установку настенных светильников (БРА) в помещениях для мытья рук выполнить на высоте 2,1 м от пола
- Подводка электропитания к БРА скрытая.
- Данный проект выполнен без проекта вентиляции обеденного зала, столовой.

Согласовано:					
Место № подл.	Подп.	и	дата	Взам. инж. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Исполнил	Туханов О.В.		23.12.23				Столовая в МСК 4 в осях 26-27/Р-П	Стадия	Лист
Гл.дизайнер	Туханов О.В.		23.12.23					РС	3
							План потолков обеденного зала	УКС ООО «Технопарк»	