

Дефектная ведомость № 105

УТВЕРЖДАЮ:
ЗАКАЗЧИК
Светлов А.А.

Кап.ремонт Встроенно-пристроенное помещение N1 (в здании прессовой кузницы с пристроями лит.39А1, 39А2) (нежилое), кад.№ 52:18:0040227:753. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещ.№№ 31,4,5,7,8,15,20,23,30,31,38 лит. 39А (ремонт помещений 1, 2, 3 эт. устранение замечаний КОСОТИПБ) КПУ ГКЦ КРЗ инв.№ 400273. (Согласно п. V,VI приложения 8 МДС 13-14.2000)

| (Наименование работ, расположение частей объекта, в отношении которых выполняется ремонт по правоустанавливающему документу с указанием кадастрового номера, инв. №) | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|------------|
| № пп. | Наименование работ | Единицы измерения | Объем работ | Примечания |
| Помещение № 31 1 этаж | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянного оконного блока | | | |
| | Установка оконных блоков из ПВХ с двойным стеклопакетом, откосами, отливами, подоконной доской (размеры уточнить после демонтажа) | шт/м2 | 1/3,58 | |
| 2 | Ремонт штукатурки откосов составом ЕК ТТ30 т.40 мм (18кг/м2 при т.10мм) по грунту ЕК G200 (0,12 кг/ м2) | шт/м2 | 1/3,58 | |
| 3 | Окраска откосов водостойкой матовой краской ПУФАС МАТТ-LATEX за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) с расчисткой старой краски | м2 | 1,1 | |
| 4 | | м2 | 1,1 | |
| Помещения № № 4,5,7,8 2 этаж | | | | |
| 5 | Демонтаж деревянного оконного блока | | | |
| | Установка оконных блоков из ПВХ с двойным стеклопакетом, откосами, отливами, подоконной доской (размеры уточнить после демонтажа) | шт/м2 | 6/22,78 | |
| 6 | Ремонт штукатурки откосов составом ЕК ТТ30 т.40 мм (18кг/м2 при т.10мм) по грунту ЕК G200 (0,12 кг/ м2) | шт/м2 | 6/22,78 | |
| 7 | Окраска откосов водостойкой матовой краской ПУФАС МАТТ-LATEX за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) с расчисткой старой краски | м2 | 7,1 | |
| 8 | Окраска стен водостойкой матовой краской ПУФАС МАТТ-LATEX за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) с расчисткой старой краски (помещение № 7-варочный зал) | м2 | 7,1 | |
| 9 | Окраска потолка водостойкой матовой краской ПУФАС МАТТ-LATEX за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) с расчисткой старой краски (помещение № 7-варочный зал) | м2 | 21 | |
| 10 | Окраска потолка водостойкой матовой краской ПУФАС МАТТ-LATEX за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) с расчисткой старой краски (помещение № 7-варочный зал) | м2 | 66 | |
| 11 | Укрытие полов пленкой ПВХ (помещение № 7-варочный зал) | м2 | 46 | |
| Помещения № № 15,20,23 2 этаж | | | | |
| 12 | Прорезка борозд в облицовке стен | | | |
| | Ремонт облицовки стен керамической плиткой на клей ЕК-3000 (5 кг/м2) с затиркой Церезит (расход 0,2кг/м2) | мп | 24 | |
| 13 | Окраска стен водостойкой матовой краской ПУФАС МАТТ-LATEX за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) с расчисткой старой краски (места протечек) | м2 | 11 | |
| 14 | Окраска потолка водостойкой матовой краской ПУФАС МАТТ-LATEX за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) с расчисткой старой краски (места протечек) | м2 | 6 | |
| 15 | | м2 | 65 | |
| Помещение № 30,31 2 этаж | | | | |
| 16 | Демонтаж деревянного дверного блока | | | |
| | Установка металлического дверного блока ДПМ21х10, пена противопожарная 0,75 л-1 шт.(размеры уточнить после демонтажа) | шт/м2 | 2/4,2 | |
| 17 | Ремонт штукатурки откосов составом ЕК ТТ30 т.40 мм (18кг/м2 при т.10мм) по грунту ЕК G200 (0,12 кг/ м2) | шт/м2 | 2/4,2 | |
| 18 | Окраска откосов водостойкой матовой краской ПУФАС МАТТ-LATEX за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) с расчисткой старой краски | м2 | 5,2 | |
| 19 | | м2 | 5,2 | |
| Помещение № 38 3 этаж | | | | |
| 20 | Демонтаж дверного блока ПВХ | | | |
| | Установка металлического дверного блока ДПМ21х10, пена противопожарная 0,75 л-1 шт.(размеры уточнить после демонтажа) | шт/м2 | 2/4,2 | |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов составом ЕК ТТ30 т.40 мм (18кг/м2 при т.10мм) по грунту ЕК G200 (0,12 кг/ м2) | шт/м2 | 2/4,2 | |
| 22 | Окраска откосов водостойкой матовой краской ПУФАС МАТТ-LATEX за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) с расчисткой старой краски | м2 | 5,2 | |
| 23 | | м2 | 5,2 | |
| 24 | Погрузка вручную и вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км.с утилизацией | тн/м3 | 3,48/4 | |

Применить коэф. на з/плату К=1,15' пр.421 таб.3.

Дефектную ведомость составил:

Руководитель группы ОСЭЗ
(должность, ФИО, подпись)

А.Ю.Ермилов

Подрядчик:

Дефектную ведомость получил:
(должность, ФИО, подпись)