«ПСТ*ГЛАВ. СПЕЦИАЛИСТ»
ГУБЕРНАТОРОВ*А.В.

Согласовано:

ПСТ. План 1 этажа здания АБК.
Ремонт санузлов на 1 этаже АБК в осях: В - Г / 4 - 5. 1 подъезд.



ПСТ. Фрагмент плана 1 этажа здания АБК.
Ремонт санузлов на 1 этаже АБК в осях: В - Г / 4 - 5. 1 подъезд.
План полов с расстановкой оборудования, сантехперегородок и раскладки плитки.



ПСТ. Фрагмент плана 1 этажа здания АБК.
Ремонт санузлов на 1 этаже АБК в осях: В - Г / 4 - 5 1 подъезд.
План подвесных потолков с расстановкой светильников.



Образцы материалов.

1.
Перегородки сантехкабин из пластика HPL
цвет: серый.

2.
Перегородки между сантехприборами из пластика HPL
цвет: серый.

3.
керамогранитная плитка «Пиастрелла»(напольная).
СТ341 цвет: тёмно-серый (300х300)мм
Особенности типа поверхности керамогранита "Пиастрелла".
Матовая - слабая шероховатость плитки, защищенная от загрязнений специальным составом противоскользящей.
Лаппатированная.
Керамогранит в данной номенклатуре выпускается в калиброванном виде (между производителя по фактическим замерам).

4.
Настенная плитка KERAMA MARAZZI
- 7071 «Городские цветы» 200х500 мм, цвет белый
(цвет плитки рекомендован заказчиком)

5.
Настенная плитка KERAMA MARAZZI
- 7083Т «Городские цветы» 200х500 мм цвет серый
(цвет плитки рекомендован заказчиком)

6.
кассетный потолок
«Albes» AP600 /Board/.
без перфорации. цвет: белый.

7.
вентиляционная решётка диффузорная

8.
светильник LED IP40 65W
«Armstrong» /влагостойкий/.

9.
умывальник из акрилового камня
цвет: серый.
+ смеситель воды с сенсором.
(рекомендация заказчика)

10.
Сушилка для рук
« Dayson V HU «
(модель согласовать с заказчиком)

11.
ножная ванна (*) 600х600мм (для мытья инвентаря)
(для комнаты « Фабрика чистоты»)

Диспенсер для бумаги
(модель согласовать с заказчиком)

Сенсорное мусорное ведро, 12 л.
(модель согласовать с заказчиком)

унитаз компакт (антивсплеск)
(рекомендация заказчика)

биде + сенсорный смеситель
(рекомендация заказчика)

писсуар + сенсорный смыв
(рекомендация заказчика)

Эскиз дверного блока из алюминиевого профиля

*** Перед изготовлением дверных блоков уточнить размеры проёмов!**
*** Двери укомплектовать петлями,ручками, роликовой защёлкой.**
*** Дверной доводчик.**

пиктограммы нанести на входные двери



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данный чертёж выполнен по заданию № 1506/006-530-530-00 от 01.12.2023г.
2. Перегородки сантехнических кабин изготовить из влагостойких панелей. (HPL)**.
   - Цвет панелей: серый.
   *** Размер (глубину) кабинок уточнить после установки коммуникаций.**
   (цвет панелей (серый) подобрать под цвет настенной плитки. (пожелание заказчика).
   - Цвет каркаса: анодированный алюминий под серебро.
3. Полотна дверей сантехнических кабин укомплектовать ручками и задвижками (свободно/занято), петлями.
4. **Умывальники установить на единой столешнице (рекомендация заказчика).**
   - краны с сенсорными датчиками. (рекомендация заказчика).
   - Размеры умывальников перед изготовлением определить по месту.
   -Над умывальниками установить зеркало вмонтированное «заподлицо» с настенной плиткой.
   -Предусмотреть установку электросушилки для рук.**(модель согласовать с заказчиком).**
   - Установить диспенсер для бумаги с сенсорным датчиком.
5. **Писсуары установить с сенсорными датчиками (рекомендация заказчика).**
6. **Унитазы установить «компакт».**
7. **Биде установить с сенсорным датчиком.**
8. Подвесной потолок установить кассетный «Албес» кромка «Board». цвет: белый.
9. Светильники в подвесном потолке установить светодиодные влагозащитные.
10. **Перед изготовлением сантехперегородок размеры уточнить по месту.**
11. Проект на замену канализации, водоснабжения, электрику (*электропроводку выполнить скрытой*) и вентиляцию выполнить в Проектном управлении.
12. Выполнить замену напольной и настенной керамической плитки.
13. Выполнить замену существующих дверных блоков на дверные блоки из алюминиевого профиля.(см. эскиз).
14. Стены облицовать керамической плиткой до подвесного потолка (см. эскиз).
15. Смету на ремонт выполнить по дефектной ведомости технического инспектора УСЭЗ.
16. *Значения помеченные (*) подлежат уточнению.*

						0118-РС- 163		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ООО "АЗ" ГАЗ " пст.		
ГИП		Тихонов ОВ				ПСТ. 1 этаж. 1 подъезд. Санузлы в осях В - Г / 4 - 5.	Стадия	Лист	Листов
Выполнил		Лукьянников АМ					РС	1	1
						Ремонт Женского и Мужского санузлов с заменой	ООО « Технопарк»		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №