

Сметно-дефектная ведомость №862

Капитальный ремонт отдельностоящего здания прессового корпуса с пристроями лит. 18А1-18А12 (нежилое). Кад. №52:18:0040227:207. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещения 10, 11, 12, 13, 14 лит.18А3


(Ремонт и полимерное обеспыливание помещений венткамер АБК 3этаж (310, 311, 311а, 31)) ЦОК ОП ООО "АЗ ГАЗ" инв. №11977 согласно п/п V приложения 3 МДС 13-14.2000

№	Описание и подсчет объемов	Ед.из.	Объем работ
	Женский санузел		
1	Шлифование старой бетонной поверхности полов полировальной машиной	м2	105,00
2	Очистка поверхности от пыли	м2	105,00
3	Влажная уборка пола с применением щелочных моющих средств для нейтрализации масел, кислот	м2	105,00
4	Ремонт трещин составом МАРЕИ Еporip (расх. 1,35кг/дм2 на литр объема) с предварительной расшивкой	мп	75,00
5	Пропитка поверхности пола (насыщение водой)	м2	105,00
6	Обработка поверхности укрепляющей пропиткой ГолдТар (0,5л/м2)	м2	105,00
7	Промывка обработанной поверхности водой и вытирается насухо раклей	м2	105,00
8	Затаривание строительного мусора в мешки полипропиленовые (50кг)	тн	0,10
9	Погрузка строительных отходов на а/м вручную	тн	0,10
10	Отвозка строительных отходов на расст. 30 км. а/м с утилизацией (талоны заказчика)	м3	0,30

Применить Кст=1,15 согл. приказа №421/пр от 04.08.2020г таб. 3 п.3

Технический инспектор ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ



А.В. Мысляков

А.Ю. Ермилов

