

Текущий ремонт ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОГО (нежилое). Кад. 52:18:0040288:192.
Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: внутренней стены в местах прохождения трубопроводов в/о В-Н/20-21 СВХ 740-80. Лит. И2.
(Управление логистики), VW/Skoda ООО «Автозавод «ГАЗ» инв.№ КСБ001836
(согласно п. II, III приложение 3 МДС 13 – 14.2000)

№ №	Наименование работ	Един. измер	Объем работ
1	Ремонт кирпичной кладки из керамического кирпича М125 толщ. 250 мм на растворе из сухой смеси М150 (1450 кг/м3)	м2	1
2	То же силикатным кирпичом М150	м2	2
3	Заделка отверстий в стене цементно-песчаным раствором с использованием сухой смеси М 150 сред. толщ 250 мм (1450 кг/м3)	м2	4
4	Ремонт штукатурки кирпичной стены сухой смесью ЕК ТГ40 толщ. 20мм (11,7кг/м2 при толщ. 10мм) отдел. местами площадью до 1м2	м2	8
5	Улучшенная окраска стен водоэмул. краской в 2слоя (200г/м2/1сл) с добав. колера с предвар. грунтованием ЕК G100 (120г/м2) и шпатлевкой ЕК К200 (0,95кг/м2 при т. 1мм) т. 2мм	м2	15
6	Погрузка мусора вручную в автотранспорт с отвозкой на расстояние до 30км с последующей утилизацией	тн/м3	1,5/0,75
7	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов (б/у) высотой до 8 м с последующей разборкой	м2 вер.п.	48

Рекомендуемая коэф. К=1,15 приказ 1028 таб. 3 п. 3

Технический инспектор ОСЭЗ

Начальник ОСЭЗ

В.Н. Баталин

И.В. Пименов

Согласовано  И.В. Пименов