

Дефектная ведомость № 119

Тек.ремонт Отдельностоящее здание (нежилое) Кад № 13:23:1005075:20; инв№ 88001130.
 Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: кровли в/о А-Х/1-35 . Саранский завод автосамосвалов. (Согласно пп. IV приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измер.	Объем работ	Примеч.
1	Прорезка борозд	м.п.	15196	
2	Разборка существующей кровли из 4 слоев наплавляемого материала	м2	7598	
3	Разборка цементной стяжки т.30 мм.	м2	2659	
4	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора t=30 мм М 150 (18 кг/м2 при т.10 мм)	м2	2659	
5	Влагоизоляция стяжки из плёнки ПВХ 0.2мм с перестановкой (технология)	м2	200	
6	Нанесение праймера на стяжку «Технониколь 01» (300 мл/м2)	м2	2659	
7	Демонтаж фартуков парапета из листовой оцинкованной стали t=0.7 мм	м.п.	26,1	
8	Изготовление и установка фартука из листовой оцинкованной стали т.0,7 мм. Саморезы 4,2х51-1044 штук + дюбели 8х50-1044 штуки	м.п.	174	
9	Устройство кровли из наплавляемого материала Унифлекс ЭПП-4 б/п в 1 слой Унифлекс ЭКП-5 с/п в 1 слой с применением газовых горелок	м2	7598	
10	Замена водосточных воронок чугунные ф=110 мм	шт	27	
11	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 35 км.с утилизацией	тн/м3	249,8/281,7	


Применить коэф. на з/плату K=1,15 пр.421 таб.3

Ведущий инженер-технический инспектор

Д.В. Горшков

Руководитель группы ОСЭЗ

А.Ю. Ермилов

созн.  и. инженер Дерябин С.С.