


Дефектная ведомость № 131

Тек.ремонт Отдельностоящее здание (нежилое) Кад 13:23:1005075:20;Лит.П; инв№ 1-11.  
Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: Здание проходной, входные ступени крыльца с южной стороны КПП „АО"САЗ"  
(Согласно пп. VII приложения 3 МДС 13-14.2000)


№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измер.	Объем работ	Примеч.
1	Разборка поверхности ступеней из мраморной плитки	м2	41,3	
2	Разборка подстилающего слоя из цементно-песчаного раствора t=80 мм, с последующим обеспыливанием и промывкой водой под давлением	м2	34,5	
3	Обработка очищенной поверхности грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя ЕК G200 (расход 120гр/м2 в один слой)	м2	41,3	
	Укладка сетки Вр-1 50х50 мм, на ступельчики опорные 30 мм (128 шт.)	м2	25,5	
4	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора t=80 мм М 150 (18 кг/м2 при т.10 мм)	м2	34,5	
	Обработка поверхности стяжки грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя ЕК G200 (расход 120гр/м2 в один слой)	м2	34,5	
5	Облицовка ступеней мраморными плитами t=20 мм	м2	41,3	


Применить коэф. на з/плату K=1,15 пр.421 таб.3

Ведущий инженер-технический инспектор

 Д.В. Горшков

Руководитель группы ОСЭЗ

 А.Ю. Ермилов

Согл  
  
28.02.24