

Дефектная ведомость № 217

Текущий ремонт административно бытового корпуса автотрека (производственное), кад № 52:17:0000000:552. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт: кирпичной кладки восточного фасада производственного корпуса автополигона в/о Н-И/9. Лит А. ООО "ОИЦ". Инв. № 408090. (согласно п. IV, VI приложение 3 МДС 13 - 14.2000)

№	Описание и подсчет объемов	Ед. изм.	Объем работ
1	Разборка существующих рыхлых участков кирпичной кладки вручную толщ до 200 мм	м2	13
2	Промывка разобранных участков кирпичной кладки водой под давлением	м2	13
3	Сверление отверстий в кирпичной стене Ф 8 глубиной 300 мм	шт	26
4	Изготовление и установка м/к анкеров из арматуры Ф 8 мм длиной 300 мм через каждые 500 мм - 36 шт.	тн	0,004
5	Установка металлической кладочной сетки 50x50x3 мм (2,42 кг/м2) по всей длине ряда с обвязкой к анкерам	м2	5
6	Устройство кирпичной кладки (восстановление наружной версты) из силикатного кирпича М 150 толщ. 250 мм на растворе с использ-м сухой смеси Престиж-С «Кладочная» М-150 (1450 кг/м3)	м2	13
7	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов (б/у) Н=9 м	м2вп	72
8	Замена с изготав-м оцинк-ных отливов толщ 0,55 мм шир. 500 мм - 18 м.п. с крепл. дюбель шуруп 6*80 - 72 шт.	м2	9
9	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	7
10	Погрузка строительного мусора вручную в а/м с отвозкой на расстояние до 35 км и утилизацией	тн/м3	7/3,5
11	Погрузка мет. лома в а/м вручную с отвозкой на расстояние до 30 км	тн	0,04

Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОСЭЗ

Начальник ОСЭЗ



В.Н. Баталин

Л.А. Нехитрова

