

Дефектная ведомость

140

Капитальный ремонт: Отдельностоящее здание ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЕ, С ПРИСТРОЯМИ ЛИТ. "И", "И1", "И2" (нежилое), Кад. 52:18:0040288:192 Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: кровли в/о В-Н /22-24 АБК СВХ (УВЛ)
ООО «АЗ «ГАЗ». Лит.И инв.№ 25148. (Н=13,6м).
(согласно п. IV приложение 8 МДС 13 – 14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Ед.	Объем
1	Разборка кровли из 6 слоёв наплавляемого материала в т.ч. примыканий с прорезкой борозд глубиной до 100мм - 333 мп	м2	1680
2	Разборка м/к ограждения из уголка 50 х 5 с (ремонт 30 %) и последующей установкой б/у	тн	1,56
3	Ремонт стяжки цементно-песчаным раствором с использованием сухой смеси М 150 средн. толщ 40 мм (1450 кг/м3)	м2	560
4	Ремонт штукатурки паралетов цементно-песчаным раствором с использованием сухой смеси М 150 средн. толщ 30 мм (1450 кг/м3)	м2	66
5	Изготовление и замена оцинкованных отливов толщ 0,55 мм ср. шириной 600 мм – 144 м.п. с креплением дюбель шуруп 6*80 и креп. между собой – 4шт./м.п. и промазкой акриловым герметиком «АКСА» (0,1кг/мп)	м2	86,4
6	Устройство кровли из 2-х сл (Унифлекс ЭПП, Унифлекс ЭКП) на газ горел с огрунт стяжки праймером «Технониколь 01» (300 гр/м2)	м2	1430
7	То же примыканий h=1000мм, с устройством бортика с использованием сухой смеси М 150 (1450 кг/м3)	м.п.	250
8	Разборка водоприёмных воронок с прочисткой и последующей установкой площадь 1 воронки 0,67 м2	шт	6
9	Устройство защитного покрытия из полиэтиленовой пленки 200мкм	м2	300
10	То же перестановка с износом 30 %	м2	1400
11	Окраска м/к ограждения эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ-021 за 1 раз с обеспыливанием и обезжириванием	м2	54
12	Погрузка и вывоз строительного мусора (контейнер) на расстояние до 30 км.с утилизацией вручную	тн/м3	64 40
13	Погрузка и вывоз м/к на рас. до 3 км.	тн	0,84

Применить коэф. на з/плату К=1,15 пр.1028 таб.3

Главный специалист ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

В.Н. Баталин

А.Ю. Ермаков

Согласовано *А.А. Федотов*