








# Фасад Д-А (фрагмент)



1. Сущ. окна с фасадов с отм. +1.200 до отм. +3.000 (1 шт.) и с отм. +6.000 до отм. +7.800 (1 шт.) заделать по месту листом из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм со стороны сущ. наружной лестницы. Заделку производить по периметру окон саморезами шагом 250 мм.

Расход материалов: оцинкованный лист - 13 м<sup>2</sup>;  
саморез В4.5х25 - 95 шт.

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №
1/1983	Войл. 28.12.12.	

						00412-1-5-AP5/1  /0131				
						ООО "Автозавод ГАЗ"				
1	—	Зам.	61-12		12.12	Центральный склад в/о 63-116 / А-Д		Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			р	2	
Н. контр.	Саломадин				12.12					
Утвердил	Воробьев		12.12			Фасад Д-А (фрагмент) Заделка существующих окон	ООО "Нижегородский Сантехпроект"			
Проверил	Воробьев		12.12							
Разработал	Саломадин		12.12							

Размеры, отметки, объемы \* - уточнить по месту