

Кап /ремонт Отдельстоящего здания (производственная часть корпуса) с пристроями лит. 19а1-19а16 (нежилое) Кад. №52:18:0040227:127. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: полы в/о Ав-В/89-85, лит.19А ЦСГА
 ООО «АЗ ГАЗ» инв. №11984

(Согласно пп.,V, (приложение 3) МДС 13-14.2000)

№ п/п	Описание и подсчет объемов	Едн. измер.	Объем работ
1	Нарезка швов в существующих полах фрезой	п.м.	54
2	Разборка Ж/б бетонных полов гидромолотом ср.т. 450мм	м2/м3	52/ 23,4
3	Разборка Ж/б бетонных подиумов гидромолотом	М3	7,2
4	Устройство подготовки из песка с трамбованием и проливкой водой тол.200мм	м2/м3	52/10,4
5	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5 (М150) толщ 100 мм	м2/м3	52/5,2
6	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ в 2 слоя 200 мкм	м2	52
7	Изготовление и устройство сетки двойной из арматуры А-III ф10 с ячейкой 200х200мм на стульчиках (6 шт на м2)	тн	0,77
8	Устройство бетонных полов т. 150мм из бетона В25(М350)	м2/м3	52/7,8
9	Упрочнение покрытия из бетона составом Mastertop200 (5кг/м2)	м2	52
10	Шлифовка поверхности бетона шлифмашинами за 3 раза	м2	52
11	Обработка поверхности составом «Masterkure 114» (1л на 8м2)	м2	52
12	Нарезка в бетонном покрытии усадочных швов (карты 6х6м) с заполнением герметиком «Гертекс» (расход 0,28 мл/5м.п.)	п.м.	24
13	Погрузка строительного мусора на автотранспорт мех. способом	тн	73,4
14	Отвозка мусора на расстояние до 35 км с утилизацией	Тн/м3	73,4/30,6

Примечание : Применить коэффициент К= 1,15 согл. МПЧН №421 таб.3 п 2,3

Тех инспектор ОСЭЗ

А.М. Градусов

Руководитель группы

А.Ю. Ермилов

Представитель заказчика

Гл. инженер

[Подпись]

[Подпись]