

Сметно-дефектная ведомость № 205

Кап.ремонт ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕГО ЗДАНИЯ КОРПУСА СМЕЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (УСП),
ЗДАНИЯ СКЛАДА ШИН с пристроями лит.23А1, 23А2, 23А3 (нежилое). Кад.№52:18:0040227:206.

Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется
ремонт: помещение.№40 полы в/о А/6-7,1/5-12 „, лит.23А1 склад шин ЦСГА

ООО "АЗ ГАЗ"

инв.№12063

(Согласно пп., V, (приложения 3) МДС 13-14.2000)

№ №	Описание и подсчет объемов	едн. измер	Объем работ
1.	Демонтаж мет. плитки с очисткой от цементного раствора тол.70мм	м2/тн	250/5,1
2.	Нарезка швов в существующих полах фрезой	п.м.	136
3.	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора тол.350 мм	м3	87,5
4.	Устройство подстилающих слоев: песчаных тол.100 мм	м2/м3	250/25
5.	Устройство бетонных полов из бетона В12.5(М150) толщ 100мм	м2/м3	250/25
6.	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ в 2 слоя 200мкм	м2	250
7.	Устройство бетонных полов т.150мм из бетона В25(М350)	м2/м3	250/37,5
8.	Изготовление и устройство сетки двойной из арматура А-III Ø10 с ячейкой 200х200 мм на стульчиках (6шт на м2)	тн	3,84
9.	Упрочнение покрытия из бетона составом Mastertop200 (5 кг/м2)	м2	250
10.	Шлифовка поверхности бетона шлифмашинами за 3 раза	м2	250
11.	Обработка поверхности составом «Masterkure 114» (1л на 8м2)	м2	250
12.	Погрузка мет/лома механизированным способом	тн	5,1
13.	Перевозка мет/лома автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 3 км	тн	5,1
14.	Погрузка грунта и боя жб конструкций механизированным способом	тн	203
15.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	тн	203
16.	Утилизация мусора	м3	87,5

Примечание : Применить коэффициент К= 1,15 согл. МПСН №421 таб.3 п 2,3

Тех инспектор ОСЭЗ

А.М. Градусов

Руководитель группы

А.Ю. Ермилов

Представитель заказчика

Г.И. Макашова

[Подпись]

Макашова