

Сметно-дефектная ведомость № 3

Капитальный ремонт ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕГО(ЗДАНИЯ КОРПУСА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ) с пристроем лит.Б1 (нежилое). Кад № 52:18:0050228:88. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт :утепления фонарей, помещ. № 49,52 , лит.Б.(Согласно пп. IV приложения 8 МДС 13-14.2000). ООО "ЗШП", Инв. № 400566.

№	Описание и подсчет объемов	Ед.из.		Объем работ	
1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов высотой 4,5 м б/у вертикальная проекция	м2		27,0	
2	То же перестановка	м2		50,0	
3	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм из доски толщ. 40 мм	м2	м3	50,00	2,00
4	То же перестановка	м2	м3	120,00	4,80
5	Устройство минплиты типа "УТЕПЛИТЕЛЬ ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ" 50 мм	м3		5,6	
6	Герметизация швов монтажной пеной Пена монтажная типа Макрофлекс 0,75л	шт.		17,0	
7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7 мм - 859 кг на саморезы типа клоп Саморезы клоп со сверлом 4.2*16 -4997 шт.	м2	кг	151,7	858,7
8	Гидроизоляция герметиком горизонтальных швов Герметик Раббефлекс 50 (600мл)- 60 шт.Расход 30 г/м.п.	м.п.		1000,0	
9	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного мусора и материалов 80 метров	тн		1,5	
10	Затаривание строительного мусора в мешки	кг		378,0	
11	Погрузка мусора строительного вручную с затратами на утилизацию утилизацией на 30 км	м3	тн	0,9	1,5

применить К=1,15, пункт 3 таблица 3,прил.10, Приказ МИНСТРОЙ № 421/пр. от 04.08.2020 г.

Технический инспектор ОСЭЗ

Руководит. группы ОСЭЗ

А.В.Сумин

А.Ю.Ермилов

В.А.Кованев