


Инв.	Чертж.	Шкала	Знак	Объект
0179	РС			6210

Лист	Наименование	Примечание
532	Общие данные. Ведомость объемов работ. План Демонтажа. Устройство пола в осях 11-33/А-Д.	
533	План устройства пола, узлы.	

Ведомость объемов работ

NV п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-ч.	Примечание
1	Демонтаж сущ. конструкций:			
	-рез бетонного пола t~250 мм (примакание к сущ. полу)	п.м.	215	
	-бетонный пол t~250 мм	м²	3480+105	
	-выемка грунта толщ. 150 мм	м³	537	
	-металлических перегородок h 2,5м	п.м.	71	
2	Подготовка поверхности грунта:			
	-выравнивание, уплотнение, кварцевым речным песком фракцией 0,5...2 мм. t 50 мм.	м³	180	
	-трамбовка щебень известковый фр. 20-40, t 50 мм.	м³	180	
3	Устройство деформационного шва (см. лист РС-533)	п.м.	26	
4	Устройство закладных вет. Зг1 (см. лист РС-533)	п.м.	186	
5	Устройство монолитного пола с топливом (см. лист РС-533)	м²	3480+105	
6	Резка посадочных швов	п.м.	1105	
7	Вывоз мусора	м³ мусора / м³ грунта	895 / 537	
8	Монтаж металлических перегородок	п.м.	71	

План демонтажа существующих конструкций



Условные обозначения:

-демонтаж сущ. полов

1. Данный проект выполнен на основании задания N

Проект
 Разработан в соответствии с нормами,
 правилами,инструкциями и
 государственными стандартами
 Главный инженер проекта Морев А.И.

0179-РС-532				
АО "ГК "Современные транспортные технологии"				
Изм. Кол-во	Лист	№рек.	Подпись	Дата
Разраб.	Зиновьев	Зиновьев		
Проверил	Чернышева			
Н.контр.	Чернышева			
Цех запчастей Южный пристрой			Стация	Лист
Устройство пола в осях 11-33/А-Д. Общие данные. Ведомость работ. План демонтажа.			Р	
ООО "Технопарк" Проектное управление			Листов	