

Сметно-дефектная ведомость № 180

на капитальный ремонт нежилого помещения. кад. № 52:18:0040227:809. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт: бетонные полы в/о Д-Д1/33-49, лит. 20А, ПСТ ООО "Автозавод " ГАЗ" инв.№12068
(Согласно п. V приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерения	Объем работ	Примечания
1	Нарезка швов	мп	104	
2	Разборка полов из металлической плитки с расчисткой от раствора	м2	624	
3	Разборка бетонной подготовки механизированным способом	м3	190,32	
4	Разборка бетонной подготовки вручную	м3	28,08	
5	Разработка грунта механизированным способом ср.т.100мм	м3	62,4	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих послойных слоев из песка с трамбованием и проливкой водой (средний запас на уплотнение 10%)	м3	62,4	
7	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 (М150) ср.т.100мм	м2	624	
8	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ т.200мкм	м2	624	
9	Изготовление и устройство сетки двойной из арматура А-III Ø10 с ячейкой 200х200 мм	тн	9,173	
10	Устройство бетонного пола из бетона М 350 (В 25) т.150 мм с последующей шлифовкой	м2	624	
11	Упрочнение покрытия бетона компонентом Mastertop200 (5 кг/м2)	м2	624	
12	Нанесение обеспыливающей пропитки Masterkure 114 (0,11 л/м2)	м2	624	
13	Нарезка усадочных швов с заполнением герметиком «Mapeflex PU45» (катрижд 600мл -6шт)	мп	145	
14	Погрузка строит.мусора на а/м с отвозкой мусора на раст. до 3 км	тн	502,32	
15	Погрузка строит.мусора на а/м с отвозкой мусора на раст. до 30 км и утилизацией	тн/м3	502,32/218,4	
16	Погрузка м/к на а/м с отвозкой мусора на раст.3 км	тн	56,1	

Применить коэф. на з/плату K=1,15 пр.421 таб.3

Технический инспектор ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

А.В. Восьмериков

А.Ю.Ермилов

«ПСТ» ГЛАВ. СПЕЦИАЛИСТ
ГУБЕРНАТОРОВ А.В.