

Сметно-дефектная ведомость № 829

Текущий ремонт ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ №2 (вспомогательное и общезаводское).

Кад. 52:18:0040227:661

Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещений № 3, 12, 14 на 1 этаже здания проходной №2 проспект Ленина, дом 88 корпус 27
Лит 186А, 186А1, ЦФО-01 ПАО "ГАЗ". Инв.№ 400395

(согласно разделов V, VI, VIII приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Ед. изм.	Объем
Раздел 1: Потолки			
1	Очистка поверхности ж/б плит перекрытия, ригелей от старой краски щетками и скребками вручную с промывкой водой и обеспыливанием	м2	19
2	Демонтаж с потолка штукатурки толщиной до 20 мм	м2	19
3	Улучшенная штукатурка потолка смесью ЕК ТГ 40 т.20 мм 20кг/м2 при т.20мм по грунту ЕК G200 (0,15 кг/м2)	м2	19
4	Огрунтовка поверхности потолков грунтом ЕК G200 за 2 раза (0,15 кг/м2)	м2	19
5	Шпатлевка поверхности потолков ЕК K200 LINE т.3мм (0,1 кг/м2 при т.1мм)	м2	19
6	Улучшенная окраска потолка "Краска ВДАК влагостойкая" в 2 слоя расход 360 г/м2 на 2 слоя по слою грунта грунтованием ЕК G200 за 2 раза (0,15 кг/м2)	м2	19
Раздел 2: Стены			
1	Очистка поверхности ж/б плит перекрытия, ригелей от старой краски щетками и скребками вручную с промывкой водой и обеспыливанием	м2	67
2	То же откосов	м2	13
3	Демонтаж со стен штукатурки толщиной до 30 мм	м2	67
4	То же откосов	м2	13
5	Улучшенная штукатурка стен смесью ЕК ТГ 40 т.30 мм 27кг/м2 при т.30мм по грунту ЕК G200 (0,15 кг/м2)	м2	67
6	То же откосов	м2	13
7	Огрунтовка поверхности стен грунтом ЕК G200 за 2 раза (0,15 кг/м2)	м2	67
8	То же откосов	м2	13
9	Шпатлевка поверхности стен ЕК K200 LINE т.3мм (0,1 кг/м2 при т.1мм)	м2	67
10	То же откосов	м2	13
11	Улучшенная окраска стен "Краска ВДАК влагостойкая" (по колеру) в 2 слоя расход 360 г/м2 на 2 слоя по слою грунта грунтованием ЕК G200 за 2 раза (0,15 кг/м2)	м2	67
12	То же откосов	м2	13
Раздел 3: Прочие работы			
1	Разборка сущ. дверных блоков металлических (2х1,2)	шт./ м2	1 / 4,2

2	Очистка поверхности с двух сторон деревянных дверей с коробкой от старой краски щетками и скребками вручную с обеспыливанием	шт / м2	7 / 25
3	Шпатлевание (ремонт) отдельных участков поверхности деревянных дверей с коробкой толщ. до 6мм EUROTEX® (1,8 кг/м2 при толщине 1мм)	м2	8
4	Улучшенная окраска с двух сторон деревянных дверей с коробкой Эмаль MetalKID Express по металлу и древесине быстросохнущая база С под колеровку в 3 слоя, расход 180г/м2 на слой	шт / м2	7 / 25
5	Устройство плинтуса из ПВХ с кабель каналом на дюбель с шурупом 6х30мм- 36 шт.	м.п.	9
6	Затаривание стр. мусора в мешки	тн	6
7	Погрузка вручную и вывоз стр. мусора на расст. 30 км с утилизацией	тн / м3	6 / 4
8	Погрузка вручную и вывоз металл. мусора на расст. 3 км с утилизацией	тн	0,06

Применить коэф. на з/плату K=1,15 пр.421 таб.3

Дефектную ведомость составил:


Ведущий инженер -технический инспектор ОСЭЗ УКС ООО "Технопарк"
(должность, ФИО, подпись)

 А.А. Гусев

Подрядчик:

Дефектную ведомость получил

(должность, ФИО, подпись)

 С.А. Жуков